

OBIECTIV

REABILITARE STRADA VULTURULUI MUN. SLATINA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1		lei	lei
1.2	2 Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	REABILITARE STR. VULTURULUI CAROSABIL.		
4.1.002	REABILITARE STR. VULTURULUI - LUCRARI DIVERSE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.1.001	REABILITARE STR. VULTURULUI - LUCRARI DIVERSE		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

OBIECTIV
REABILITARE STRADA VULTURULUI MUN. SLATINA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
		3	4

Executant

Proiectant



OBIECTIV

REABILITARE STRADA VULTURULUI MUN. SLATINA

PROIECTANT

OBIECT: REABILITARE STR. VULTURULUI CAROSABIL.
 CENTRALIZATORUL
 Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	107110 CAROSABIL - ZONA CU ASPALT EXISTENT	
	107111 LUCRARI DRUM-TROTUARE	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare	
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

OBIECTIV

REABILITARE STRADA VULTURULUI MUN. SLATINA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL

OBIECT: REABILITARE STR. VULTURULUI CAROSABIL, cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



OBIECTIV

REABILITARE STRADA VULTURULUI MUN. SLATINA

PROIECTANT

OBIECT: REABILITARE STR. VULTURULUI - LUCRARI DIVERSE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	3
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	107210 LUCRARI DRUM - BORDURI	
	107220 LUCRARI DE DRUM-SEMNALIZARE RUTIERA SI MARCAJE	
	107230 RIDICARE LA COTA CAMINE SI RASUFLATORI.	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare	
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

OBIECTIV
REABILITARE STRADA VULTURULUI MUN. SLATINA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
OBIECT: REABILITARE STR. VULTURULUI - LUCRARI DIVERSE cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
	TOTAL III	3
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



Obiectivul: 0107 45000000 REABILITARE STRADA VULTURULUI
MUN. SLATINA
Obiectul: 0001 45000000 REABILITARE STR. VULTURULUI
CAROSABIL.

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 107110 CAROSABIL - ZONA CU ASFALT
EXISTENT

Categoria de lucrari: 0107

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI              GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 DG05A1 [5] MP. 3087.000
FREZARE IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

002 TRI1AA01C3 TONA 22.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

003 TSC02A1 [2] 100 MC. 1.880
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI - DECAPARE
STRAT BALAST EXISTENT.

004 TSC35B31 [2] 100 MC. 3.000
INCARCAT IN AUTO MOLOZ SI PAMANT IN
VEDEREA TRANSPORTULUI.

005 TRA01A10P TONA 622.400
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 DA06B1 M.C. 94.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

007 TRA01A10 TONA 197.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

008 DA12B1 M.C. 94.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

009 TRA01A10 TONA 182.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

=====

010 DB02D1 100 MP. 30.870
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

010 3270403 TONA 1.500
 EMULSIE DE BITUM CU RUPERA RAPIDA

011 DB14B1 TONA 444.530
 STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
 CALD CU ASTERN MECANICA

011 3270404 TONA 444.530
 MIXTURA ASFALTICA BAD 22.4

012 DB16H1 MP. 3087.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

012 3271891 TONA 296.350
 MIXTURA ASFALTICA BA16.

013 TRA01A10 TONA 742.380
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIB. ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

=====

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Indus



Formularul F3

Obiectivul: 0107 45000000 REABILITARE STRADA VULTURULUI
MUN. SLATINA
Obiectul: 0001 45000000 REABILITARE STR. VULTURULUI
CAROSABIL.

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 107111 LUCRARI DRUM-TROTUARE

Categoria de lucrari: 0107

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI
S P O R M A T M A N U T I			GR./UA GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA
				T O T A L	

001 DG06A1 [1] M.C. 15.900
SPARG SI DESF BETON - DRUMURI, ALEI,
TROTUARE.

002 TRI1AA01C3 TONA 31.800
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

003 TSC02A1 [2] 100 MC. 2.280
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI - DECAPARE
STRAT BALAST EXISTENT.

004 TSC35B31 [2] 100 MC. 2.440
INCARCAT IN AUTO MOLOZ SI PAMANT IN
VEDEREA TRANSPORTULUI.

005 TRA01A10P TONA 487.800
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 DA06B1 M.C. 95.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

007 DA06A1 M.C. 11.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU
ASTERNERE MANUAL

008 TRA01A10 TONA 222.180
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

=====

009 DA15A1 MP. 1060.000
 FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT
 ALEI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT
 DINAINTE PREGATIT

009 3270002 M.C. 106.000
 BETON C12/15 B200 XO S3 0-32 II B-M (S-
 V) 32.5 R

010 TRA06A10 TONA 254.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

011 DE12C1 MP. 1060.000
 ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O
 FUNDATIE EXISTENTA IN GROSIME DE 3 CM

011 3271591 TONA 76.320
 MIXTURA ASFALTICA BA 8,

012 TRA01A10 TONA 76.320
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

013 DE11A1 M 876.000
 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
 INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
 FUND BETON 10 X 20 C

013 3270005 M.C. 17.520
 BETON C16/20 B250 XC1XC2 S2 0-16 II B-M
 (S-V) 32.5 R

014 TRA06A10 TONA 42.050
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIB. ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0107 45000000 REABILITARE STRADA VULTURULUI
MUN. SLATINA
Obiectul: 0002 45000000 REABILITARE STR. VULTURULUI -
LUCRARI DIVERSE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 107220 LUCRARI DE DRUM-SEMNALIZARE
RUTIERA SI MARCAJE

Categoria de lucrari: 0107

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 DF17A1 [3] MP. 45.000
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
CAROSABILE

001 3271396 KG 22.500
VOPSEA MARCAJ RUTIER TERMOPLAST 2000
MICRONI/MP.

002 DF17A1 [3] MP. 30.000
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
CAROSABILE

002 3271397 KG 15.000
VOPSEA BICOMPONENTA 2000 MICRONI/MP.

003 DF27A1 ORA 80.000
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC
PTR LUCR CONST, REP

004 DF24A1 BUC. 2.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIB. ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0107 45000000 REABILITARE STRADA VULTURULUI
MUN. SLATINA
Obiectul: 0002 45000000 REABILITARE STR. VULTURULUI -
LUCRARI DIVERSE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 107230 RIDICARE LA COTA CAMINE SI
RASUFLATORI.

Categoria de lucrari: 0107

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 RPAl15A1 BUC. 8.000
INLOCUIRE GRATARE SPARTE FARA RAME LA
GURI SCURGERE *

002 RPAl14A1 BUC. 8.000
DEMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE
SCURGERE*

003 RPAl13A1 [2] BUC. 18.000
RIDICAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE
PRIN RIDICARE*- RASUFLATORI DE GAZE.

004 RPAB01C1 BUC. 16.000
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM)
CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE
PLACA PREF BET.ARM

005 TSA02F1 M.C. 5.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

006 TSD01B1 M.C. 5.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

007 TSD04B1 M.C. 5.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

008 CP31A1 MP. 50.000
TIPARE DIN PLACAJ PT.ELEMENTE PRETURNATE
SAU PREFABRICATE PE SANTIER,TIP USOR

=====

009	CC04C1	KG	120.000
-----	--------	----	---------

MONTARE IN TIPARE FASCICULE DIN SBP CU
SIRMA DISPUSA PE 2 RINDURI IN TECI DIN
BANDA DE OTEL

009	3270321	KG	120.000
-----	---------	----	---------

PLASA SUDATA 6MM 2000X6000

010	CP30E1	M.C.	4.000
-----	--------	------	-------

TURN.BET.ARMAT EXEC.IN ELEM.PREF.PE
SANTIER DIN BETON ARMAT SUB 0,05 MC

010	3270005	M.C.	4.000
-----	---------	------	-------

BETON C16/20 B250 XC1XC2 S2 0-16 II B-M
(S-V) 32.5 R

011	TSA02F1	M.C.	20.000
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

012	TSA04A1	M.C.	0.370
-----	---------	------	-------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
0,0-1,5M T.USOR

013	ACE08A1	M.C.	21.000
-----	---------	------	--------

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

014	TRA01A10	TONA	35.700
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

015	TSD01B1	M.C.	57.000
-----	---------	------	--------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

016	TSD04D1	M.C.	36.000
-----	---------	------	--------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

017	ACA11E3	[2] M	80.000
-----	---------	--------	--------

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,
CANALIZARE EXTERIOARA, AVIND DN 160

017	3270622	M	80.000
-----	---------	---	--------

TEAVA <KOMPACTKIT> PVC D.160X4MM CU MUFA
PN6 L6M

=====

017 3271003 M 80.000 =====

BANDA DE MARCAJ CONDUCTA CANALIZARE.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIB. ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0107 45000000 REABILITARE STRADA VULTURULUI
MUN. SLATINA
Obiectul: 0002 45000000 REABILITARE STR. VULTURULUI -
LUCRARI DIVERSE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 107260 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 0107

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
			T O T A L =		
001 CL29B1 [5] BUC.		2.000			
CONTAINER ORGANIZARE SANTIER - CHIRIE.					

002 CL29B1 [2] BUC. 1.000
GRUP SANITAR (WC ECOLOGIC) ORGANIZARE DE
SANTIER

003 CK06D1 [1] BUC. 1.000
PANOU IDENTIFICARE SANTIER IN LUCRU.

004 CO04B1 [13] M 70.000
IMPREJMUIRI PROVIZORII - ORGANIZARE
SANTIER

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIB. ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0107 45000000 REABILITARE STRADA VULTURULUI
MUN. SLATINA
Obiectul: 0002 45000000 REABILITARE STR. VULTURULUI -
LUCRARI DIVERSE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 107210 LUCRARI DRUM - BORDURI

Categoria de lucrari: 0107

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E						
A R T I C O L				PU MAN	VAL MAN	=
				PU UTI	VAL UTI	=
S P O R M A T M A N U T I				PU TRA	VAL TRA	=
				T O T A L		=
				GR./UA	GR.TOT.	
001	DE10A1	M	880.000			
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT						
TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON						
30 X 15 CM						

001	3270005	M.C.	39.600
BETON C16/20 B250 XC1XC2 S2 0-16 II B-M			
(S-V) 32.5 R			

002	TRA06A10	TONA	95.040
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			
DIST. =10KM			

003	DG04B1	M	30.000
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE			
BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			

004	TRA01A10P	TONA	3.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIB. ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:

=====

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)