



Consiliul Local al Municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.199/22.12.2016

HOTĂRÂRE

Referitor la: aprobare Plan de măsuri pentru anul 2017 la contractul nr. 11272/25.08.2010 pentru concesiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2016

Având în vedere:

- expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Slatina nr.117821/16.12. 2016;
- referatul nr. 117822/16.12.2016 al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat Slatina, compartimentul - Unitatea Locala de Monitorizare;
- adresa înaintată de către SC RUIPIAH SA, înregistrată la D.A.D.P.P. Slatina sub nr. 72749/29.07.2016, adresă referitoare la planul de măsuri privind investițiile, modernizarea, achizițiile, dezvoltarea și ansamblul lucrărilor și amenajărilor ce urmează a se realiza pentru anul 2017;
- adresa înaintată de către SC FRAICOM SRL, înregistrată la D.A.D.P.P. Slatina sub nr. 72749/29.07.2016, adresă referitoare la planul de măsuri privind întreținerea, remedierea și dezvoltarea locurilor de joacă și a mobilierului urban pentru anul 2017;
- adresa înaintată de către SC HIWATERS SRL, înregistrată la D.A.D.P.P. Slatina sub nr. 72749/29.07.2016, adresă referitoare la planul de măsuri privind lucrările de întreținere și reparații fântâni arteziene și instalații de irigare pentru anul 2017;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina, respectiv : Comisia juridică și de disciplină, Comisia pentru buget, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism;

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit. c , coroborat cu art. 45, alin 3, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă planul de măsuri privind contractul nr.11272/25.08.2010 pentru concesiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, după cum urmează:

- a) - investițiile, modernizarea, dezvoltarea și întreținerea ansamblului lucrărilor și amenajărilor spațiilor verzi pe anul 2017, conform anexei nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) - investițiile, lucrările de întreținere și reparații a fântânilor arteziene și instalații de irigare pentru anul 2017, conform anexei nr. 2, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) - investițiile, întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a locurilor de joacă și a mobilierului urban pe anul 2017, conform anexei nr. 3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul municipiului Slatina, Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat și SC Rupiah SA.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la :

- Institutia Prefectului- județului Olt ;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat ;
- SC.Rupiah SA;
- SC Hiwaters SRL;
- SC Fraicom SRL;

Președinte de ședință,
Vilceleanu Gigi Ernes



Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU” .

17 - consilieri prezenți

3 - consilieri absenți

20 - consilieri în funcție.

Avizat de legalitate
Secretarul municipiului Slatina,
Mihai-Ion IDITA

PLAN DE MASURI

privind investitiile, modernizarea, achizitiile, dezvoltarea, intretinerea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi ce urmeaza a se realiza in anul 2017

Avand in vedere continuarea planului de dezvoltare peisagistica a municipiului , plan demarat odata cu preluarea serviciului, ceea ce propunem pentru anul 2017 sunt obiective pe care le consideram necesare si rezonabile, cu pastrarea unui nivel ponderat al materialelor si bunurilor specifice propuse pentru achizitionare.

In conformitate cu caietul de sarcini propunem continuarea reabilitarii spatiilor verzi , completarea dotarilor cu mobilier stradal , refacerea imprejmuirilor si delimitarilor spatiilor amenajate pentru diferite destinatii pe raza intregului municipiu, spatii existente la data prezentarii acestui plan de management peisagistic urban , precum si amenajarea suplimentara a unor spatii care la acest moment sunt in afara notiunii de amenajare peisagistica sau a notiunii de spatiu verde. Aceste lucrari presupun efectuarea unor serii de operatiuni si activitati specifice urmarindu-se in principal cresterea nivelului de executie a amenajarilor existente si in paralel extinderea zonelor cu nivel ridicat de amenajare peisagistica si ambientala.

In stabilirea obiectivelor si a scopurilor s-a tinut cont de necesitatea continuarii cosmetizarii peisagistice a municipiului Slatina in vederea obtinerii si mentinerii unui echilibru optim de forma , utilitate si culoare.

Pentru realizarea obiectivelor mai sus menționate activitatea va fi completată cu următoarele poziții :

- Măturat alei și golit cosuri la locurile de joaca modernizate cu covor antitrauma;
- Lucrări pentru spațiul verde după cum urmează :
- zona 1 ce cuprinde Parcare Oltul - 100 mp ; str. Dinu Lipatti – 300 mp, , Aleea Grădiștei – 450 mp.
- zona 2 ce cuprinde str. Primăverii, bl. 20 – 300 mp , Aleea Rozelor , bl. FB 23 – 100 mp , Palatul de Justiție – 400 mp , Direcția Agricolă (stradal) – 100 mp, Str. Basarabilor , str. Centura Basarabilor – Pașapoarte 350 mp, intersecția Caloianca – Vintilă Vodă – scuar – 200 mp. , spațiul verde str. Mânăstirea Clocociov - 2500 mp
- zona 3 Cimitirul Eroilor - 2700 mp , Pirelli - Peco Olteanu – 4000 mp , str. Cuza - Vodă, bl. 26 – 60 mp, bl. 27 – 60 mp, str. Văilor , bl. 30 – 60 mp., intersecție Str. Ec. Teodoroiu cu str. Drăgănești (loc de joacă)- 400 mp;
- zona 4 - scuar Pitești + laterale stânga - dreapta – 2500 mp , scuar VMG + laterale stânga – dreapta – 2000 mp
- zona 5, Al. Tipografului , bl. GA 24 – 20 mp , str. Cireașov, Bl. 5 – 10 mp , str. Primăverii, bl. PM 2 – 350 mp , str. Orhideelor - 550 mp;

Propunem astfel, pe langa operatiunile zilnice de intretinere si curatenie , urmatorul volum de activitati si achizitii pentru anul 2016:

- **Lucrari :**
 - Plantare de material floricol (diverse soiuri) conform recomandarilor caietului de sarcini , cu acordul concedentului;
 - Gazonarea suprafetelor prin însământare sau cu rulouri ;
 - Plantat arbori, arbusti și gard viu, diverse soiuri ;
 - Refacut / betonat trotuare , alei parcuri si căi acces;
 - Vopsire /revopsire gardulete metalice , stâlpi și platbanda protectie;
 - Montat /demontat , transport , reparat si remontat sau inlocuit gard bordurat in stare buna sau deteriorat;
 - Montat platbandă metalică de protecție la gardul bordurat;
 - Plantat bulbi conform caietului de sarcini ;
 - Portionarea trunchiurilor de arbori dupa taiere in vederea transportarii acestora;

- Refacerea și întreținerea parcurilor existente pe raza municipiului și aducerea lor la nivelul de normalitate, funcție de deficiențele ce se vor constata.

- Refacerea scuarurilor și parcurilor de pe raza municipiului (acolo unde este cazul) prin scoaterea gardului viu, arborilor și arbuștilor, prin refacerea împrejmuirilor, completarea cu strat de pământ până la planietate, îmbogățirea solurilor cu îngrășăminte specifice, gazonare și plantare diverse soiuri, după caz.

• **Activități de întreținere, conform caietului de sarcini:**

- Taiere copaci uscați sau periculoși – până la 700 buc./an;
- Scoatere cioturi (trupini + radacini) – până la 200 buc./an;
- Taiere de corecție arbori;
- Taiere ornamentală gard viu pe toate cele trei fete în suprafața de 25.000 m., la nevoie;
- Plivitul și prășitul gardului viu;
- Toaletare / doborare, arbori și arbuști;
- Curățat teren de frunze, iarba cosită, uscături și diferite gunoaie cu grebla;
- Strâns și depozitat diferite gunoaie de pe spațiu verde;
- Măturat alei bloc, alei parc, locuri de joacă modernizate cu covor antitrauma și golit cosuri gunoi, zilnic;
- Lucrări întreținere trandafiri - 15.300 buc. - plivit, prășit, tăieri de primăvară, dezmușuroitul și toamnă mușuroitul;
- Erbicidare alei și trotuare pavate – ori de câte ori este nevoie/an;
- Nivelare teren cu motosapa;
- Scos bulbi – 01.aprilie- 31.mai;
- Combaterea agenților daunători la flori- ori de câte ori este nevoie;
- Varuit pomi – 1000 buc.;
- Lucrări întreținere balustradă metalică - până la 900 ml.
- Plivit gazon;
- Plivitul și sapalugitul rabatelor de flori;
- Tunderea ornamentală a arbuștilor forme izolate;
- Cosirea zonelor verzi - la nevoie;
- Defrisarea boschetilor unde se impune acest lucru;
- Smuls iarba manual de pe lângă garduri bordurate, alei și borduri, etc.;
- Amenajare spații gazonate noi și rabate flori noi;
- Administrat îngrășăminte chimice complexe specifice pentru gazon, rășinoase, arbori, arbuști, flori, etc.;
- Lucrări specifice sezonului rece, desfășurate în funcție de evoluția temperaturilor și a precipitațiilor (dezapeziri alei, curățare de zăpadă garduri vii, bănci, arbori și arbuști ornamentali, conifere, împrăștiere soluție dezgheț, etc);

- Îndepărtat zăpadă și gheață, de pe alei;

Toate lucrările specificate vor fi realizate prin executarea operațiilor standard corespunzătoare, aferente fiecăreia dintre ele, la care se adaugă operațiile necesare întreținerii unui nivel optim al vitalității și aspectului plantelor și gazonului existent, cum ar fi copilitul, udatul, prășitul, plivitul, tundere, administrare îngrășământ chimic și tratamente fitosanitare, etc.

C) Achiziții minime necesare:

- 200 baloți turba și toate îngrășămintele și stimulentele necesari și aferente acestei cantități de turba precum și îngrășăminte și stimulente aferente suprafețelor gazonate, rabatelor de flori, rășinoaselor, etc, bulbi lalele 10.000 buc., bulbi zambile 10.000 buc., rasaduri diverse (muscate, sulfinia, tagetes, salvia, begonia, petunii, cineraria, etc.) 120.000 buc., trandafiri 1.000 buc., samanta gazon soare 3.000 kg, umbră 1.000 kg, rulou de gazon – funcție de necesitate, arbori, gard viu și arbuști - la comandă, plasa de gard bordurat 10 km, ghivece, pahare (din PVC și/sau lemn), diverse marimi, vopseluri pulbere și lichide, diverse culori -1.000 kg(l), material lemnos finisat și nefinisat (scanduri, lanteti, barne) - diverse lungimi și grosimi – la comandă, ciment - 10 t, nisip și diverse sorturi - 2.300 mc.

D) se mai necesita urmatoarele lucrari:

- refacere gazon - parc str. Libertății - statuia " Decebal " , bl.9, bl. GA8A;
- împrejmuire cu gard bordurat zonele unde s-au reabilitat spațiile verzi (str. Cornișei spate) GA1,GA2, GA3, GA4, GA5);
- gazonare prin însămânțare a suprafețelor acolo unde necesită;
- gazonarea suprafețelor unde s-au anvelopat blocuri;
- completare cu pământ zonele stradale modernizate;
- împrejmuire cu gard bordurat zonele in care s-au reabilitat spațiile verzi – str. Arinului, str. Plopilor, str. Arcului, str. Centura Basarabi, Al. Ciresului (parțial);
- gazonarea suprafețelor acolo unde necesită;
- Scur Pirelli – gazonat;
- Completarea cu pământ și gazonare a aliniamentului Cornișei (OMV – HAN CIREA□OV) și aliniament Cireșov;

Planul de lucrari s-a realizat tinandu-se cont de conditiile prevazute in contract si de necesitatea pe termen scurt si mediu a municipiului , din punct de vedere al mediului ambiental si al amenajarii peisagistice.

Exista posibilitatea reala de aparitie a necesitatii suplimentarii numarului de operatiuni efectuate in anumite intervale de timp , iar acestea pot fi determinate de evolutia temperaturilor , a precipitatiilor , a factorilor biologici necontrolabili (invazii de daunatori , propagare boli specifice), a intemperiilor , a secetei , etc , fapt pentru care solicitam a se aproba si o marja de suplimentare in caz de necesitate , a operatiunilor specifice de combatere a efectelor nedorite , intr-un procent mediu de 5% din totalul operatiunilor curente.

Toate cantitatile de mai sus se pot corecta in functie de necesitati.

Fata de lucrarile mentionate mai sus concesionarul va executa si alte sarcini dispuse de concedent. Volumul de lucrari se va executa conform programului lunar aprobat de concedent.

Președinte de ședință,

Vilceleanu Gigi Ernes



Plan de Masuri - 2017

LUCRĂRI DE INVESTITII, INTRETINERE SI REPARATII FÂNTÂNI ARTEZIENE
LUCRARI DE INVESTITII, INTRETINERE SI REPARATII INSTALATIILE DE IRIGARE

aferente contract:

“Delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat având ca obiect intretinerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joaca si a fantanilor arteziene din municipiul Slatina judetul Olt, prin contract de concesiune de servicii”

In cursul anului 2017 vor fi efectuate urmatoarele lucrari:

1. Fantani arteziene - Parc Pitesti

1.1. Fantana „Grotă” necesita achizitia pompei din interiorul bazinului pentru functionarea la parametri normali

1.2. Cascada nu functioneaza avand urmatoarele probleme:

Electropompa de 5.5 Kw ce alimenteaza tronsonul cu 9 duze, necesita a fi achizitionata intrucat cea existenta s-a defectat.

- Lucrari de intretinere curente:
 - Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Golirea apei ori de câte ori este necesar;
 - Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;
 - Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
 - Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
 - Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
 - Reglajul duzelor ;
 - Curatarea duzelor;
 - Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
 - Curatarea circuitelor hidraulice;
 - Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
 - Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune dupa iarna ;
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora .

1.3. Matrix necesita achizitia pompei din interiorul bazinului pentru functionarea la parametri normali

1.4. Zona Turnuri functioneaza in parametri

- Lucrari de intretinere curente:
 - Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);

- Golirea apei ori de câte ori este necesar;
- Îndepărtarea frunzelor și a altor resturi de pe luciul apei;
- Curățarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
- Tratamente specifice pentru apă (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
- Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare și control;
- Reglajul duzelor ;
- Curățarea duzelor;
- Curățarea și reglarea spoturilor luminoase;
- Curățarea circuitelor hidraulice;
- Verificare parametrii funcționare pompe și remedierea eventualelor neconformități;
- Alte lucrări specifice de întreținere, conservare și repunere în funcțiune după iarnă;
- Reparații diverse necesare remedierii diferitelor defecțiuni apărute ca urmare a exploatării curente sau a unor factori de forță majoră .

1.5. Iaz - nefunctional

Această fantană arteziană este nefuncțională și prezintă numeroase probleme:

- Ansamblu de bazine cu grad avansat de deteriorare (deplasat, cu sparturi de pereți de 15-20 cm), anticipăm o prăbușire completă a bazinului de pornire al cascadei;
- Folie hidroizolație bazin și curs de apă cu semne vizibile de deteriorare;
- Trasee de cabluri improprii (supraterane, fără elemente de protecție, izolație exterioară deteriorată, conexiuni improvizate);
- Sistem filtrare deteriorate și nefuncționale;
- Lipsa sistem iluminat;
- Pompa aferentă fântăna arteziană iaz defectă;
- tablou automatizare - parțial funcțional.

Măsuri propuse:

- Având în vedere gradul avansat de deteriorare al acestei fântăni arteziene propunem refacerea ei completă sau dezafectarea ei.

2. Parc Victoria (Eugen Ionescu) - funcționează defectuos

Această fantană arteziană funcționează parțial și prezintă următoarele probleme:

- Pompe submersibile parțial defecte (3 lipsa);
- Proiectoare submersibile parțial cu probleme;
- Compresor instalație ceată - defect;
- Iluminat cascada - defect;
- Instalație sonorizare 4 difuzoare - defectă (inclusiv unitatea de amplificare și mp3 player);
- Tablouri automatizare cu multiple improvizații și semne accentuate de condens (umezeală);
- Dispozitive cu display din tabloul cu instalație de sonorizare defecte și deteriorate;
- Lipsa documentație programare;
- Lipsa senzor de nivel și electrovană;
- Lipsa senzor de vânt (anemometru);
- Tablourile de automatizare comune cu iluminatul public;
- Camera control fără sistem ventilație și aerisire;
- Bazin ce necesită :-refacerea stratului suport;
 - refacerea hidroizolație ;
 - replacare cu faianță decorativă ;

Masuri propuse:

Inlocuire echipamente lipsa/defecte.

Reparatii:

- Tablouri automatizare si control;
- Dispozitive cu display si instalatia de sonorizare;
- Tablourile de automatizare comune cu iluminatul public;
- Camera control fara sistem ventilatie si aerisire;
- Bazin ce necesita- refacerea stratului suport;
 - refacerea hidroizolatie ;
 - replacare cu faianta decorativa;

Interventii speciale:

- Separarea tabloului de automatizare aferent fantanilor arteziene de cel aferent iluminatului public.

Lucrari de intretinere curente:

- Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
- Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
- Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
- Golirea apei ori de câte ori este necesar;
- Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;
- Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
- Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
- Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
- Reglajul duzelor ;
- Curatarea duzelor;
- Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
- Curatarea circuitelor hidraulice;
- Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
- Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune dupa iarna.
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni existente si aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

3. FANTANA POSTA - functioneaza in parametri

- Lucrari de intretinere curente:

- Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
- Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
- Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
- Golirea apei ori de câte ori este necesar;
- Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;
- Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
- Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
- Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
- Reglajul duzelor ;
- Curatarea duzelor;
- Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
- Curatarea circuitelor hidraulice;

- Verificare parametrii functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
- Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune dupa iarna .
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni existente si aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

4. IAZ CATEDRALA - nefunctional

- Tablou automatizare lipsa (furat);
- Pompe cascada lipsa;
- Sistem iluminat lipsa;
- Sistem filtrare vandalizat si incomplet (lipsa pompa);
- Folie hidroizolatie iaz si cursuri apa – deteriorate;
- Lipsa senzor nivel, preaplin, sistem golire.

Masuri propuse:

- Avand in vedere gradul avansat de derioarare al acestei fantani arteziene propunem refacerea ei completa sau dezafectarea.

5. FANTANA ARTEZIANA BLOC ZA2 - functioneaza in parametri

- Lucrari de intretinere curente:
 - Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Golirea apei ori de câte ori este necesar;
 - Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;
 - Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
 - Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
 - Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
 - Reglajul duzelor ;
 - Curatarea duzelor;
 - Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
 - Curatarea circuitelor hidraulice;
 - Verificare parametrii functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
 - Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune dupa iarna.
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora .

6. FANTANA PLUTITOARE - nefunctionala

- Tablou lipsa;
- Pompa defecta;
- Iluminat defect;
- Duza lipsa;
- Sistem ancorare- lipsa;

Masuri propuse:

- Avand in vedere gradul avansat de derioarare al acestei fantani arteziene propunem dezafectarea.

7. FANTANA JUSTITIEI functioneaza in parametri

- Lucrari de intretinere curente:
 - Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Golirea apei ori de câte ori este necesar;
 - Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;
 - Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
 - Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
 - Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
 - Reglajul duzelor ;
 - Curatarea duzelor;
 - Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
 - Curatarea circuitelor hidraulice;
 - Verificare parametrii functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
 - Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune dupa iarna ;
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora .

8. FANTANA STEAUA - functioneaza partial

Aceasta fantana prezinta urmatoarele probleme:

- Pompa de la jetul central de tip Grundfos SP 125-1A ,motor de 7.5 Kw 6” are motorul capsulat astfel ca un poate fi reparat de aceea necesita achizitia unei noi pompe;
- Necesita achizitionat un nou programator PLC pentru programarea electrovanelor privind jocul de apa intrucat cel existent s-a ars;
- Necesita achizitionate 40 buc. bobine electrovane 36 W;
- Lucrari de intretinere curente:
 - Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Golirea apei ori de câte ori este necesar;
 - Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;
 - Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
 - Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
 - Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
 - Reglajul duzelor ;
 - Curatarea duzelor;
 - Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
 - Curatarea circuitelor hidraulice;
 - Verificare parametrii functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
 - Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune dupa iarna ;
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora .

9. FANTANA GARA - functioneaza in parametri

Necesita lucrari de replacare piatra decorativa bazin

- Lucrari de intretinere curente:
 - Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Golirea apei ori de câte ori este necesar;
 - Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;
 - Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
 - Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
 - Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
 - Reglajul duzelor ;
 - Curatarea duzelor;
 - Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
 - Curatarea circuitelor hidraulice;
 - Verificare parametrii functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
 - Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune dupa iarna.
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora .

10. A.I. Cuza (3 bazine) - Prefectura functioneaza la parametrii normali

- Lucrari de intretinere curente:
 - Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Golirea apei ori de câte ori este necesar;
 - Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;
 - Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
 - Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
 - Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
 - Reglajul duzelor;
 - Curatarea duzelor;
 - Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
 - Curatarea circuitelor hidraulice;
 - Verificare parametrii functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
 - Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune dupa iarna.
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

11. A. I. Cuza - fantani bile (2 buc) functioneaza in parametri

- Lucrari de intretinere curente:
 - Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Golirea apei ori de câte ori este necesar;
 - Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;

- Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
 - Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
 - Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare și control;
 - Reglajul duzelor;
 - Curatarea duzelor;
 - Curatarea și reglarea spoturilor luminoase;
 - Curatarea circuitelor hidraulice;
 - Verificare parametrii funcționare pompe și remedierea eventualelor neconformități;
 - Alte lucrări specifice de întreținere, conservare și repunere în funcțiune după iarnă .
- Reparații diverse necesare remedierii diferitelor defecțiuni aparute ca urmare a exploatării curente sau a unor factori de forță majoră .

12. A.I. Cuza – Moara funcționează la parametrii dar, este necesar a se interveni asupra bazinului dar și a elementelor ce alcătuiesc moara(cuve și roata)

Măsuri propuse:

- refacerea stratului suport al bazinului;
- refacerea hidroizolației bazinului ;
- revopsirea cuvelor și a pereților interiori bazinului;
- aplicarea unui lac protector pentru reconditionarea elementelor ce alcătuiesc moara(cuve și roata).

13. A.I. Cuza- Cascade (4 buc) funcționează în parametri

- Lucrări de întreținere curente:
- Verificarea funcționării fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsirea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Golirea apei ori de câte ori este necesar;
 - Îndepărtarea frunzelor și a altor resturi de pe luciul apei;
 - Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
 - Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
 - Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare și control;
 - Reglajul duzelor;
 - Curatarea duzelor;
 - Curatarea și reglarea spoturilor luminoase;
 - Curatarea circuitelor hidraulice;
 - Verificare parametrii funcționare pompe și remedierea eventualelor neconformități;
 - Alte lucrări specifice de întreținere, conservare și repunere în funcțiune după iarnă .
- Reparații diverse necesare remedierii diferitelor defecțiuni aparute ca urmare a exploatării curente sau a unor factori de forță majoră .

14. A.I. Cuza Bl.4 - zona Gara (1 buc) funcționează în parametri

- Lucrări de întreținere curente:
- Verificarea funcționării fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsirea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Golirea apei ori de câte ori este necesar;
 - Îndepărtarea frunzelor și a altor resturi de pe luciul apei;
 - Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;

- Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
 - Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
 - Reglajul duzelor;
 - Curatarea duzelor;
 - Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
 - Curatarea circuitelor hidraulice;
 - Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
 - Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune dupa iarna .
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora .

15. FANTANA ARTEZIANA MUZICALA F1 functioneaza in parametri (nu functioneaza instalatia de ceata)

- Lucrari de intretinere curente:
 - Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Golirea apei ori de câte ori este necesar;
 - Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;
 - Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
 - Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
 - Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
 - Reglajul duzelor;
 - Curatarea duzelor;
 - Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
 - Curatarea circuitelor hidraulice;
 - Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
 - Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune dupa iarna .
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora .

16. FANTANA ARTEZIANA LINIARA F2 functioneaza in parametri

- Lucrari de intretinere curente:
 - Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Golirea apei ori de câte ori este necesar;
 - Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;
 - Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
 - Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
 - Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
 - Reglajul duzelor;
 - Curatarea duzelor;
 - Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
 - Curatarea circuitelor hidraulice;
 - Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;

- Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune dupa iarna .
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora .

17. FANTANA ARTEZIANA CU FOC F3 - functioneaza in parametri normali (nu functioneaza instalatia de ceata)

- Lucrari de intretinere curente:
 - Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Golirea apei ori de câte ori este necesar;
 - Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;
 - Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
 - Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
 - Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
 - Reglajul duzelor;
 - Curatarea duzelor;
 - Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
 - Curatarea circuitelor hidraulice;
 - Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
 - Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune dupa iarna .
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora .

18. FANTANA ARTEZIANA CASCADA F5 - functioneaza partial

O pompa necesita reparata pentru functionarea fantanii la parametrilor normali.

- Lucrari de intretinere curente:
 - Verificarea functionarii fantanilor arteziene;
 - Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
 - Golirea apei ori de câte ori este necesar;
 - Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;
 - Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
 - Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
 - Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
 - Reglajul duzelor;
 - Curatarea duzelor;
 - Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
 - Curatarea circuitelor hidraulice;
 - Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
 - Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune dupa iarna .
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora .

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII LA INSTALATIILE DE IRIGARE

19. Cartier Minatex

Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat

Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii

- Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei)
- Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate)
- Se vor goli instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece
- Se vor programa, ori de cate ori este necesar, controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare
- Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar
- La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi
- Se vor curata periodic filtrele de impuritati
- Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

20. Parc Pitesti

- Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat;
- Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii;
- Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei);
- Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate);
- Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece;
- Se vor programa, ori de cate ori este necesar, controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare ;
- Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
- La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi;
- Se vor curata periodic filtrele de impuritati;
- Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune;
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

21. Parc Eugen Ionescu

- Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat;
- Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii;
- Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei);
- Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate);
- Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece;
- Se vor programa, ori de cate ori este necesar, controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare ;
- Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;

- La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi;
- Se vor curata periodic filtrele de impuritati;
- Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune;
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

22. Spatii verzi str.Trandafirilor

- Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat;
- Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii;
- Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei);
- Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate);
- Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece;
- Se vor programa, ori de cate ori este necesar, controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare;
- Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
- La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi;
- Se vor curata periodic filtrele de impuritati;
- Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune;
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

23. Spatii verzi str.Cornisei

- Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat;
- Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii;
- Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei);
- Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate);
- Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece;
- Se vor programa ori de cate ori este necesar controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare ;
- Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
- La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi;
- Se vor curata periodic filtrele de impuritati;
- Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune;
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

24. Scur b-dul. A.I.Cuza

- Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat;
- Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii;
- Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei);
- Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate);
- Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece;
- Se vor programa, ori de cate ori este necesar, controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare ;
- Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
- La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi;

- Se vor curata periodic filtrele de impuritati;
- Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune;
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora.

25. Parc Catedrala

- Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat;
- Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii;
- Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei);
- Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate);
- Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece;
- Se vor programa, ori de cate ori este necesar, controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare;
- Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
- La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi;
- Se vor curata periodic filtrele de impuritati;
- Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune;
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora.

26. Spatii verzi Sens giratoriu – centura Slatina

- Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat;
- Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii;
- Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei);
- Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate);
- Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece;
- Se vor programa, ori de cate ori este necesar, controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare ;
- Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
- La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi;
- Se vor curata periodic filtrele de impuritati;
- Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune;
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora.

27. Centru Civic - Parc Esplanada

- Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat;
- Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii;
- Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei);
- Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate);
- Se vor goli instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece;
- Se vor programa, ori de cate ori este necesar, controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare;
- Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
- La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi;
- Se vor curata periodic filtrele de impuritati;

- Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune;
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

28. Finalizarea investitiei "Executarea instalatiilor de irigare pentru zonele verzi apartinand domeniului public al Municipiului Slatina", investitie ce consta in realizarea instalatiilor de irigare in urmatoarele zone:

- Cartier Dorobantu ;
- Cartier Cornisei ;
- Cartier Arcului ;
- Cartier Unirii- Lalelelor ;
- Cartier Centru vechi Lipscani;
- Cartier N. Iorga;
- Sens giratoriu – Gara;
- Cartier Al. Rozelor;
- Parcul G6(Castanilor);

29. Lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigat noi, finalizate si preluate dupa data de 01.08.2013 dupa cum urmeaza:

- Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat;
- Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii;
- Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei);
- Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate);
- Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece;
- Se vor programa, ori de cate ori este necesar, controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare ;
- Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
- La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi;
- Se vor curata periodic filtrele de impuritati;
- Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune;
- Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

30. Lucrari de reparatii si intretinere a cismelelor

- Se asigura mentinerea in stare de functionare a cismelelor;
- Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a cismelelor;

Fata de lucrarile mentionate mai sus concesionarul va executa si alte sarcini dispuse de concedent. Volumul de lucrari se va executa conform programului lunar aprobat de concedent.



**PLAN DE INTRETINERE, REMEDIERE SI DEZVOLTARE ȘI AMENAJAREA
PARCURILOR, A LOCURILOR DE JOACĂ ȘI A MOBILIERULUI URBAN PENTRU ANUL
2017**

In anul 2017 consideram ca este necesar:

A. Pentru locurile de joaca modernizate:

- intretinerea anuala a locurilor de joaca cu intrarea pe o perioada de 3 zile in revizie a fiecarui amplasament (slefuire, baituire si vopsire a ansamblurilor, a gardurilor, leaganelor, balansoarelor, casutelor cabana, hexagoanelor multifunctionale, nisipare, etc.) realizandu-se totodata si inventarierea lor;

- se va monta covor de protectie din cauciuc pe toata suprafata spatiilor de joaca amenajate sau ce vor fi amenajate;

- repararea echipamentelor si a elementelor componente vandalizate (tobogane, acoperisuri, turnuri, pardoseli, grinzi de sustinere, poduri de lemn, poduri de funii, poduri cu lanturi, rampe de acces, tobogane tubulare, funii, plase din funii, trepte, scari, inele, sezuturi leagane, mecanisme de prindere a leaganelor, barne de sustinere leagane, figurine pentru balansoarele pe arc, barna cu sezuturi si manere, arcuri, "X si 0" , nisipare, cosuri de baschet, carusele, altele);

- lucrari de salubritate a echipamentelor ;

- se va efectua inlocuirea echipamentelor de joaca ce nu pot fi reparate ;

- se va asigura mentinerea in stare de functiune in permanenta, a tuturor echipamentelor de joaca;

- se vor efectua imbunatatiri si modificari ale echipamentelor sau elementelor componente existente. Modificarile se vor face dupa consultarea concedentului avand ca scop modernizarea si schimbarea aspectului locului de joaca;

- se vor curata suprafetele de cauciuc de la locurile de joaca ce contin acest tip de suprafata;

- pentru echipamentele ale caror costuri de remediere sunt prea mari, propunem inlocuirea lor cu echipamente noi (dupa consultarea concedentului);

- se va efectua revopsirea toboganelor acolo unde este cazul;

- se propune infiintarea a 3 locuri de joaca noi in locuri indicate de concedent, in vederea imbunatatirii aspectului si functionalitatii orasului;

- se vor executa si alte diverse sarcini aparute si dispuse de autoritatea contractanta;

- se va executa repararea si inlocuirea placutelor deteriorate de la locurile de joaca.

B. Pentru mobilierul urban:

- se va efectua inventarierea mobilierului urban si a defectiunilor aparute constatandu-se gradul de deteriorare;

- se va efectua intretinerea bancilor , cosurilor de gunoi, pergolelor, foisoarelor, jardinierele, etc.;

- repararea sau inlocuirea, in urma verificarii, a mobilierului urban (banci, cosuri de gunoi) ori de cate ori este nevoie;

- repararea sau inlocuirea casutelor din lemn cu obloane, deteriorate;
- se vor monta pergole, banci, cosuri de gunoi si tot ce va fi solicitat pe aleile de acces la blocuri si in locurile indicate de beneficiar;

- repararea sau inlocuirea pieselor deteriorate de la foisoare (pardoseala, grinzi, elemente gard, trepte, capriori, astereala, pazie, sindrila bituminoasa, etc.) si baituirea lor in intregime;

- repararea sau inlocuirea, in urma verificarii, a tuturor elementelor din lemn, decorative, de pe raza Municipiului Slatina;

- repararea si baituirea pergolelor precum si inlocuirea partiala sau totala acolo unde este cazul;

- se va face repararea sau inlocuirea jardinielor;

- executarea si montarea, la cererea concedentului, de foisoare cu spatiu de depozitare, necesare organizarii si functionarii firmei care asigura intretinerea spatiilor verzi, in diverse amplasamente;

- executarea si montarea de foisoare ca punct de relaxare pentru cetateni pe amplasamentele indicate de beneficiar;

- inlocuirea meselor de sah acolo unde este cazul cu unele mai moderne din fibra de sticla;

- inlocuirea gratarelor de la arbori acolo unde este cazul;

- repararea sau inlocuirea parapetilor din lemn si a tuturor decoratiunilor din lemn aflate in parcuri.

C. Conform contractului cu concedentul, se vor achizitiona la solicitarea acestuia (care va specifica cantitatea si amplasamentul), urmatoarele produse de mobilier urban:

- banci cu structura metalica – 150 buc;

- cosuri de gunoi cu structura metalica – 300 buc;

- cosuri de gunoi pentru montajul pe stalpi – 400 buc;

- pergole din lemn uscat, impregnat si baituit -500 buc;

- mese de sah cu bancute, pentru patru persoane – 20 buc;

- gratare din fonta pentru copaci - 200 buc;

- suporturi pentru biciclete cu structura metalica – 50 buc;

- jardiniere diverse tipuri – 50 buc;

- gard din lemn pentru protectia zonelor verzi – 500 m;

- foisoare din lemn cu spatiu de depozitare – 10 buc;

- foisoare din lemn pentru recreere – 10 buc;

- casute din lemn cu obloane, pentru comercializare produse – 10 buc;

- set masuta si bancuta din lemn masiv pentru foisoare – 30 seturi;

- seturi mese si bancute din lemn masiv pentru spatiul de relaxare din fata blocurilor – 30 buc.

Toate cantitatile de mai sus se pot corecta in functie de necesitati.

Fata de lucrarile mentionate mai sus concesionarul va executa si alte sarcini dispuse de concedent. Volumul de lucrari se va executa conform programului lunar aprobat de concedent.


Președinte de ședință,
Vilceleanu Gigi Ernes