



Nr.419/20.12.2021

HOTĂRÂRE

Referitoare la: aprobare Program de activități pentru anul 2022 la contractul nr. 39581/12.05.2017 privind delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2021.

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr.105813/16.12.2021 al Primarului Municipiului Slatina, la proiectul de hotărâre;
- nota de fundamentare nr.13254/16.12.2021 a Direcției Administrare Patrimoniu, Serviciul - Unitatea Locala de Monitorizare;
- raportul de specialitate nr.105816/16.12.2021 al Compartimentului juridic, contencios;
- prevederilor art.8, alin. 2, din caietul de sarcini, anexa nr.1, la H.C.L. nr.95/07.04.2017 potrivit careia execuția lucrărilor va fi comandată de către beneficiar, cu respectarea programului de activități aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Slatina;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina, respectiv: Comisia juridică și de disciplină, Comisia pentru buget - finanțe, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin.2, lit."c", coroborat cu prevederile art. 139, alin. 3 lit. "g", art. 196 alin. 1 lit. "a", din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Programul de activitati privind investițiile, modernizarea și dezvoltarea serviciului delegat, pentru anul 2022 la contractul nr. 39581/12.05.2017 privind delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul municipiului Slatina, Direcția Administrare Patrimoniu și S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina, cu sediul în Slatina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 169A, corp C2, jud. Olt.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Slatina și se comunică la:

- Institutia Prefectului - județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcția Administrare Patrimoniu;
- S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina cu sediul în Slatina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 169A, corp C2, jud. Olt.



Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU”.

- 18 - consilieri prezenți**
- 3 - consilieri absenți**
- 21 - consilieri în funcție.**

PROGRAM DE ACTIVITATI

Privind: investitiile, modernizarea, dezvoltarea, intretinerea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi si achizitionarea materialelor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse

Avand in vedere continuarea programului de dezvoltare peisagistica a municipiului, program propus a se realiza in anul 2022 pe care il consideram necesar, cu pastrarea unui nivel ponderat al materialelor si bunurilor specifice propuse pentru achizitionare. In conformitate cu caietul de sarcini, propunem continuarea reabilitarii spatiilor verzi, completarea dotarilor cu mobilier stradal, refacerea imprejmuirilor si delimitarilor spatiilor amenajate pentru diferite destinatii pe raza intregului municipiu, spatii existente la data prezentarii acestui program de management peisagistic urban, precum si amenajarea suplimentara a unor spatii care la acest moment sunt in afara notiunii de amenajare peisagistica sau a notiunii de spatiu verde. Aceste lucrari presupun efectuarea unor serii de operatiuni si activitati specifice urmarindu-se in principal cresterea nivelului de executie a amenajarilor existente si in paralel extinderea zonelor cu nivel ridicat de amenajare peisagistica si ambientala.

In stabilirea obiectivelor si a scopurilor s-a tinut cont de necesitatea continuării cosmetizării peisagistice a municipiului Slatina în vederea obtinerii si mentinerii unui echilibru optim de forma, utilitate si culoare.

Pentru realizarea obiectivelor mai sus, lucrarile de întreținere, dezvoltare și amenajare a parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, se vor realiza conform graficului:

| Nr.c rt. | Cod operati uni | Operatiuni | U.M. | Descrierea lucrării | Frecventa sezon |
|-------------|-----------------------|--|-------|--|-----------------|
| 1. | SV A1a | Degajarea terenului de corpuri straine, de frunze, craci si gunoi cu mana si cu grebla | 100mp | Cuprinde: Strangerea cu mana,grebla si sapa,in gramezi a diferitelor materiale ca:frunze, craci, gunoi, alicarie, pietre,etc., existente la suprafata, sau putin ingropate; curatirea terenului prin saparea cu sapa la adancime de 5 cm de iarba si buruieni si transportul acestora | - la nevoie |
| 2. | SV A1b | Degajarea terenului de corpuri straine, de iarba si buruieni cu sapa si cu grebla | 100mp | | |
| 3. | SV A1c | Degajarea terenului de corpuri straine, de | 100mp | | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|----------------|--|-------------|
| | | resturi de materiale de constructii(alicarie, fier, pietre etc.)existente la suprafata | | cu roaba la marginea zonei de lucru. Nu se cuprind incarcarea si transportul materialelor in afara zonei de lucru | |
| 4. | SV A1d | Degajarea terenului de corpuri straine, putin ingropate, cu sapa, grebla si mana | 100mp | | |
| 5. | SV A2a | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor izolati cu diametrul pana la 0,10m | buc | Cuprinde: Taierea arborilor si arbustilor cu toporul, inclusiv transportul materialului rezultat la marginea zonei de lucru. Nu se cuprinde incarcatul si transportul materialului in afara zonei de lucru. | - la nevoie |
| 6. | SVA3a | Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime, prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 11-30cm | buc/sectionata | Cuprinde: Urcarea la pozitia de lucru cu ajutorul scarii mecanice, ancorarea ramurii, cracii sau tulpinii de taiat, taiatul cu barda si ferestreul de mana in sectiuni de cate 2m si coborarea dirijata a acestora la sol, inclusiv transportul si stivuirea materialului la marginea zonei de lucru. | - la nevoie |
| 7. | SVA3b | Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime, prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 31- 60cm | buc/sectionata | | |
| 8. | SVA3c | Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime, prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 61-100cm | buc/sectionata | | |
| 9. | SVA3d | Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime, prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de peste 100 cm | buc/sectionata | | |
| 10. | SVA4a | Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 11-30cm | buc | Se cuprind ancorarea cu odgonul a trunchiului ramas in picioarea dupa sectionarea ramurilor, taierea la baza cu toporul si joagarul si doborarea dirijata a acestuia inclusiv transportul la marginea zonei de lucru. | - |
| 11. | SVA4b | Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii | buc | | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|-----|---|-------------|
| | | inguste cu diametrul de 31-60cm | | | |
| 12. | SVA4c | Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 61-100cm | Buc | | |
| 13. | SVA4d | Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de peste 100cm | Buc | | |
| 14. | SV A5a | Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 11-30cm | buc | Cuprinde: Ancorarea cu odgonul a trunchiului ramas in picioare dupa sectionarea ramurilor,taierea la baza cu ferastraul mecanic si doborarea dirijata a acestuia inclusiv transportul la marginea zonei de lucru. Nu se cuprind incarcatul si transportul materialelor in afara zonei de lucru. | - la nevoie |
| 15. | SV A5b | Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 31-60cm | buc | | |
| 16. | SV A5c | Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 61-100cm | buc | | |
| 17. | SV A5d | Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de peste 100cm | buc | | |
| 18. | SV A6a | Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste, cu diametrul trunchiului de 11-30cm | buc | | |
| 19. | SV A6b | Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste, cu diametrul trunchiului de 31-60cm | buc | Cuprinde: Scoaterea manuala prin fragmentare a radacinilor, taierile fiind executate cu toporul inclusiv transportul si depozitarea la marginea zonei de lucru. Nu se cuprind incarcatul si transportul materialelor depozitate in afara zonei de lucru. | - la nevoie |
| 20. | SV A6c | Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste, cu diametrul trunchiului de 61-100cm | buc | | |
| 21. | SV A6d | Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste, cu diametrul trunchiului de peste 100cm | buc | | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|----|---|-------------|
| 22. | SV A7a | Extragerea manula a pamantului vegetal, cu pastrarea structurii, in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii, in teren usor | mc | Cuprinde: Saparea cu aruncarea laterala, pamantul cazand in depozit sau vehicul. | - la nevoie |
| 23. | SV A7b | Extragerea manula a pamantului vegetal, cu pastrarea structurii, in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii, in teren mijlociu | mc | | |
| 24. | SV A7c | Extragerea manula a pamantului vegetal, cu pastrarea structurii, in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii, in teren tare | mc | | |
| 25. | SV A7d | Extragerea manula a pamantului vegetal, cu pastrarea structurii, in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii, in teren usor | mc | | |
| 26. | SV A7e | Extragerea manula a pamantului vegetal, cu pastrarea structurii, in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii, in teren mijlociu | mc | | |
| 27. | SV A7f | Extragerea manula a pamantului vegetal, cu pastrarea structurii, in vederea | mc | | |

| | | | | | |
|-----|--------|--|----|--|-------------|
| | | amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii, in teren tare | | | |
| 28. | SV A8a | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren usor | mc | Cuprinde: Saparea pamantului cu rasturnarea si sfaramarea sumara a bulgarilor | - la nevoie |
| 29. | SV A8b | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren mijlociu | mc | | |
| 30. | SV A8c | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren tare | mc | | |
| 31. | SV A8d | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren foarte tare | mc | | |
| 32. | SV A9a | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren orizontal in teren usor | mp | Cuprinde: Maruntirea fina a bulgarilor cu sapa, nivelarea prin tragere cu sapa si greblare repetata | - 1/lucrare |
| 33. | SV A9b | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren orizontal in teren mijlociu | mp | | |
| 34. | SV A9c | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren orizontal in teren tare | mp | | |
| 35. | SV A9d | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de | mp | | |

| | | | | | |
|-----|---------|---|----|---|-------------|
| | | mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren orizontal in teren foarte tare | | | |
| 36. | SV A10a | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren in panta, in teren usor | mp | Cuprinde: Maruntirea fina a bulgarilor cu sapa, nivelarea prin tragere cu sapa si greblare repetata. Se masoara la metru patrat. | - 1/lucrare |
| 37. | SV A10b | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren in panta, in teren mijlociu | mp | | |
| 38. | SV A10c | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren in panta, in teren tare | mp | | |
| 39. | SV A10d | Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal, pe teren in panta, in teren foarte tare | mp | | |
| 40. | SV A11a | Finisarea suprafețelor după nivelare în vederea însemântării cu gazon, brăzduirii sau plantării cu flori | mp | Cuprinde: Maruntirea fina a pamantului vegetal nivelat cu grebla de gradina, greblarea repetata si verificarea cu sablonul Se masoara la metru patrat | 1/lucrare |
| 41. | SVA12a | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat, pe teren orizontal, cu pastrarea structurii in straturi de 5 cm grosime | mp | Cuprinde: Tragerea pamantului din gramezi cu sapa sau imprastierea cu lopata si sfaramarea sumara a bulgarilor. Nu se cuprinde nivelarea pamantului asternut. Se masoara la metru patrat | 1/lucrare |
| 42. | SV A12b | Asternerea uniforma a stratului de pamant | mp | | |

| | | | | | |
|-----|---------|---|----|--|-------------|
| | | vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in strat-uri de 10 cm grosime | | | |
| 43. | SV A12c | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in strat-uri de 15 cm grosime | mp | | |
| 44. | SV A12d | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in strat-uri de 20 cm grosime | mp | | |
| 45. | SV A12e | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in strat-uri de 25 cm grosime | mp | | |
| 46. | SV A12f | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in strat-uri de 30 cm grosime | mp | | 1/lucrare |
| 47. | SV A13a | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in strat-uri de 5 cm grosime | mp | Cuprinde: Tragerea pamantului vegetal in gramezi,cu sapa sau imprastierea cu lopata si sfaramarea sumara a bulgarilor Nu se cuprinde nivelatul pamantului asternut | - la nevoie |
| 48. | SV A13b | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in strat-uri de 10 cm grosime | mp | | |
| 49. | SV A13c | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in strat-uri de 15 cm grosime | mp | | |
| 50. | SV A13d | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in strat-uri de 20 cm grosime | mp | | |
| 51. | SV A13e | Asternerea uniforma a stratului de pamant | mp | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|--|----|--|-----------|
| | | vegetal afanat, pe taluze, cu pastrarea structurii in straturi de 25 cm grosime | | | |
| 52. | SV A13f | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat, pe taluze, cu pastrarea structurii in straturi de 30 cm grosime | mp | | |
| 53. | SV A14a | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm | mp | Cuprinde: Saparea treptelor in lungul taluzului, (afanarea restului taluzului, transportul in interiorul zonei de lucru) asternerea pamantului vegetal, inclusiv imprastierea si nivelarea lui si baterea usoara cu batatorul de lemn. Nu se cuprind sapatul si transportul pamantului vegetal in afara zonei de lucru | la nevoie |
| 54. | SV A14b | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm | mp | | la nevoie |
| 55. | SV A14c | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm | mp | | |
| 56. | SV A14d | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm | mp | | |
| 57. | SV A14e | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren | mp | | |

| | | | |
|-----|---------|---|----|
| | | usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15cm | |
| 58. | SV A14f | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm | mp |
| 59. | SV A14g | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm | mp |
| 60. | SV A14h | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm | mp |
| 61. | SV A14i | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm | mp |
| 62. | SV A14j | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm | mp |

| | | | | | |
|-----|---------|---|----|--|-----------|
| 63. | SV A14k | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm | mp | | |
| 64. | SV A14l | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20cm | mp | | |
| 65. | SV A15a | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren usor, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm | mp | <p>Cuprinde: Saparea treptelor in lungul taluzului, transportul in interiorul zonei de lucru, incarcarea pe banda, afanarea restului taluzului, astemerea pamantului vegetal, inclusiv imprastierea si nivelarea lui si baterea usoara cu batatorul de lemn. Nu se cuprind sapatul si transportul pamantului vegetal in afara zonei de lucru Se masoara la metru patrat</p> | la nevoie |
| 66. | SV A15b | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm | mp | | |
| 67. | SV A15c | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm | mp | | |
| 68. | SV A15d | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren | mp | | |

| | | | |
|-----|---------|---|-----|
| | | foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm | |
| 69. | SV A15e | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15cm | buc |
| 70. | SV A15f | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm | mp |
| 71. | SV A15g | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm | mp |
| 72. | SV A15h | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm | mp |
| 73. | SV A15i | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm | mp |
| 74. | SV A15j | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si | mp |

| | | | | | |
|-----|---------|--|----|--|-----------|
| | | constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm | | | |
| 75. | SV A15k | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm | mp | | |
| 76. | SV A15l | Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20cm | mp | | |
| 77. | SV A16a | Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal,cu compactare,in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 10 cm | mp | Cuprinde: Se cuprind operatiile de imbracarea taluzelor Se masoara la metru patrat | |
| 78. | SV A16b | Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal,cu compactare,in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 15 cm | mp | | la nevoie |
| 79. | SV A16c | Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal,cu compactare,in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 20 cm | mp | | |

| | | | | | |
|-----|---------|---|------|--|-----------|
| 80. | SV A17a | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale | 100m | Cuprinde: Dozarea componentelor,uniformizarea prin amestecare a speciilor de gazon,transportul in interiorul zonei de lucru,semanarea prin imprastierea cu mana,ingropatul cu grebla de gradina,tasarea solului semanat cu tavalugul de mana. Nu se cuprind pregatirea suprafetelor de insamantare si primul udat | 1/lucrare |
| 81. | SV A17b | Semanarea gazonului pe teren in panta | 100m | | |
| 82. | SV A17c | Semanarea gazonului in figuri(pe peluze in jurul cladirilor) | 100m | | |
| 83. | SV A17d | Semanarea gazonului pe terenuri de sport | 100m | | |
| 84. | SV A18a | Insamantarea taluzelor gata pregatite,cu seminte de ierburi perene in vederea consolidarii | mp | Cuprinde: Semanarea manuala a semintelor pe taluze,acoperirea lor prin greblare,baterea usoara a taluzului cu lopata Nu se cuprind pregatirea suprafetei de insamantat si primul udat prin stropire | 1/lucrare |
| 85. | SV A19a | Extragerea brazdelor de iarba pentru brazduirea terenului orizontal,bordurilor si chenarelor de dimensiuni 25x25x6 cm | mp | Cuprinde: Crestatul in lung si in lat,extragerea si stivuirea in stive de cate 5 buc Se masoara la metru patrat Unitate de masura=ore | la nevoie |
| 86. | SV A19b | Extragerea brazdelor de iarba pentru brazduirea terenului de sport si taluzelor de dimensiuni 25x25x10 cm | mp | | |
| 87. | SV A20a | Brazduirea obisnuita in suprafete continue,pe teren orizontal sau cu panta pana la 30% | mp | Cuprinde: Confectionatul si baterea tarusilor,transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru,brazduirea cu brazde de iarba asezate la acelasi nivel,astuparea rosturilor cu pamant prin imprastiere,maturarea suprafetei brazduite cu tarnul,baterea cu maiul sau palma de lemn si prin stropire Nu se cuprinde udarea terenului de brazduit si primul udat dupa brazduire | la nevoie |
| 88. | SV A20b | Brazduirea obisnuita in suprafete continue pe teren cu panta peste 30% | mp | | |
| 89. | SV A20c | Brazduirea obisnuita in benzi sau chenare pe teren orizontal sau in panta pana la 30% | mp | | |
| 90. | SV A20d | Brazduirea obisnuita in benzi sau chenare pe teren cu panta peste 30% | mp | | |
| 91. | SV A21a | Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate pe lat | mp | | |

| | | | | | |
|------|---------|---|----|--|-----------|
| 92. | SV A21b | Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate in benzi | mp | pamant,bateria usoara a brazdelor cu batatorul de lemn si prin stropire. Nu se cuprind extragerea si transportul brazdelor Se masoara la metru patrat de suprafata brazduita | la nevoie |
| 93. | SV A21c | Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate suprapuse | mp | | |
| 94. | SV A21d | Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate pe muchie | mp | | |
| 95. | SV A22a | Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate pe lat | mp | Cuprinde: Transportul brazdelor in interiorul zonei de lucru,ridicarea brazdelor de iarba pe taluz,asezarea lor,bateria tarusilor,umplerea rosturilor cu pamant,bateria usoara a brazdelor cu batatoare de lemn Nu se cuprind extragerea si transportul brazdelor. Se masoara la metru patrat de suprafata brazduita. Unitate de masura=m3 | la nevoie |
| 96. | SV A22b | Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate in benzi | mp | | |
| 97. | SV A22c | Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate suprapuse | mp | | |
| 98. | SV A22d | Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate pe muchie | mp | | |
| 99. | SV A23a | Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze pe lat | mp | Cuprinde: Intinderea furtunului si prinderea la gura de apa,udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii,strangerea furtunului Se masoara la 100 metri patrati Unitate de masura=m3 | la nevoie |
| 100. | SV A23b | Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze in benzi | mp | | |
| 101. | SV A23c | Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze suprapuse | mp | | |
| 102. | SV A23d | Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la | mp | | |

| | | | | | |
|------|---------|---|-------|--|-----------|
| | | brazduirea pe taluze pe muchie | | | |
| 103. | SV A24a | Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe teren orizontal, de la hidranti | 100mp | Cuprinde: Intinderea furtunului si prinderea la gura de apa, udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii, strangerea furtunului | la nevoie |
| 104. | SV A24b | Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe teren in panta, de la hidranti | 100mp | | |
| 105. | SV A24c | Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe orice teren, de la cisterna | 100mp | | |
| 106. | SV A25a | Administarea manuala a ingrasamintelor organice pe suprafete orizontale sau taluze | mc | Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru, imprastierea cu lopata, nivelarea sumara cu grebla, iar la gropile de plantare, saparea pentru incorporarea in sol | la nevoie |
| 107. | SV A25b | Administarea manuala a ingrasamintelor organice in gropi de plantare | mc | | |
| 108. | SV A26a | Administrarea manuala a ingrasamintelor chimice pe suprafete orizontale sau taluze | kg | Cuprinde: Cantarirea componentelor si uniformizarea prin amestecare manuala, transportul in interiorul zonei de lucru, imprastiatul pe suprafata de teren pentru varianta a, iar pentru varianta b distribuitul la gropi si sapatura in vederea incorporarii ingrasamintelor la sol | la nevoie |
| 109. | SV A26b | Administrarea manuala a ingrasamintelor chimice in gropile de plantare | kg | | |
| 110. | SV A27a | Prima cosire a gazonului rasarit in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber | 100mp | Cuprinde: Cosirea <i>manuala</i> a gazonului si strangerea lui in gramezi cu grebla si transportul la marginea zonei de lucru. Nu se cuprinde caratul gramezilor in afara zonei de lucru | la nevoie |
| 111. | SV A27b | Prima cosire a gazonului rasarit in teren orizontal sau cu panta pana la 20%, plantat cu arbori si arbusti | 100mp | | |
| 112. | SV A27c | Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta de 21-50%, cand terenul este liber | 100mp | | |
| 113. | SV A27d | Prima cosire a gazonului rasarit in | 100mp | | |

| | | | | | |
|------|---------|--|-------|---|--|
| | | teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti | | | |
| 114. | SV A27e | Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber | 100mp | | |
| 115. | SV A27f | Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti | 100mp | | |
| 116. | SVA28a | Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber | 100mp | Cuprinde: Cosirea manuala a gazonului si strangerea lui in gramezi cu grebla in zona de lucru. | |
| 117. | SVA28b | Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti | 100mp | | |
| 118. | SVA28c | Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber | 100mp | | |
| 119. | SVA28d | Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti | 100mp | | |
| 120. | SVA28e | Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber | 100mp | | |
| 121. | SVA28f | Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti | 100mp | | |
| 122. | SV A29a | Tunderea mecanica a gazonului in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber | 100mp | | Cuprinde: Tunderea cu masina a gazonului si strangerea lui in gramezi cu grebla si transportul la marginea zonei de lucru |

| | | | | | |
|------|---------|--|-------|---|---|
| 123. | SV A29b | Tunderea mecanica a gazonului in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti | 100mp | Nu se cuprinde caratul gramezilor in afara zonei de lucru | 1/luna - Zone fara irigare 2/luna - Zone irigate 3/luna - Zona scuar b-dul AICuza si Expoparc |
| 124. | SV A29c | Tunderea mecanica a gazonului in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber | 100mp | | |
| 125. | SV A29d | Tunderea mecanica a gazonului in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti | 100mp | | |
| 126. | SV A30a | Tunderea manuala a gazonului din borduri sau chenare | mp | Cuprinde: Tunderea cu foarfeca a gazonului din borduri sau chenare si evacuarea ierbii tunse la marginea zonei de lucru | 1 luna - la nevoie |
| 127. | SV A31a | Plivirea gazonului cu imburuienare slaba | 100mp | Cuprinde: Extragerea buruienilor cu mana sau cu unelte de plivit, depozitarea lor la marginea zonei de lucru in gramezi. Nu se cuprinde transportul buruienilor in afara zonei de lucru Se masoara la 100 metri patrati Unitate de masura=ore | la nevoie |
| 128. | SV A31b | Plivirea gazonului cu imburuienare mijlocie | 100mp | | |
| 129. | SV A31c | Plivirea gazonului cu imburuienare puternica | 100mp | | |
| 130. | SVA 32a | Cosirea manuala a peluzelor in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber | 100mp | Se cuprinde cosirea manuala a lucernei, strangerea cu grebla si transportul la marginea zonei de lucru. | |
| 131. | SVA 32b | Cosirea manuala a peluzelor in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti | 100mp | | |
| 132. | SVA 32c | Cosirea manuala a peluzelor semantate cu lucerna in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber | 100mp | | |
| 133. | SVA 32d | Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta de 21- | 100mp | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|---------|---|---------|---|------------|
| | | 50%,plantat cu arbori si arbusti | | | |
| 134. | SVA 32e | Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber | 100mp | | |
| 135. | SVA 32f | Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti | 100mp | | |
| 136. | SVA33a | Caratul gramezilor de gazon sau lucerna cosite din peluze | tona | | |
| 137. | SVA34a | Rectificare marginilor la peluze si rabate | 100 ml | | |
| 138. | SV B1a | Etichetarea plantatiilor de arbori si arbusti cu etihete din lemn | 100 pct | Cuprinde: Masurarea materialului la dimensiuni,trasarea formei etichetelor,taiatul,vopsitul si scrisul etichetelor,transportul etichetelor si fixarea lor. | la nevoie |
| 139. | SV B1b | Etichetarea plantatiilor de arbori si arbusti cu etihete din tabla | 100 pct | | |
| 140. | SV B2a | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,20x0,20x0,30 m in teren mijlociu | buc | Cuprinde: Saparea gropii,scoaterea pamantului cu separarea pamantului vegetal. | 1/lucrarea |
| 141. | SV B2b | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,20x0,20x0,30 m in teren tare | buc | | |
| 142. | SV B2c | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,40x0,40x0,30 m in teren mijlociu | buc | | |
| 143. | SV B2d | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii | buc | | |

| | | | |
|------|--------|---|-----|
| | | solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,40x0,40x0,30 m in teren tare | |
| 144. | SV B2e | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,50x0,50x0,40 m in teren mijlociu | buc |
| 145. | SV B2f | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,50x0,50x0,40 m in teren tare | buc |
| 146. | SV B2g | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,60x0,60x0,50 m in teren mijlociu | buc |
| 147. | SV B2h | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,60x0,60x0,50 m in teren tare | buc |
| 148. | SV B2i | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,80x0,80x0,60 m in teren mijlociu | buc |
| 149. | SV B2j | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,80x0,80x0,60 m in teren tare | buc |

| | | | | | |
|------|--------|---|-----|---|------------|
| 150. | SV B2k | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x0,80 m in teren mijlociu | buc | | |
| 151. | SV B2l | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x0,80 m in teren tare | buc | | |
| 152. | SV B2m | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x1,00 m in teren mijlociu | buc | | |
| 153. | SV B2n | Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni 1,00x1,00x1,00 in teren tare | buc | | |
| 154. | SV B3a | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,40 m si h=0,30 m in teren mijlociu | buc | Cuprinde: Saparea gropii,scoaterea pamantului cu separarea pamantului vegetal. | 1/lucrarea |
| 155. | SV B3b | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,40 m si h=0,30 m in teren tare | buc | | |
| 156. | SV B3c | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu | buc | | |

| | | | |
|------|--------|---|-----|
| | | pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,50 m si h=0,40 m in teren mijlociu | |
| 157. | SV B3d | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,50 m si h=0,40 m in teren tare | buc |
| 158. | SV B3e | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,60 m si h=0,50 m in teren mijlociu | buc |
| 159. | SV B3f | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,60 m si h=0,50 m in teren tare | buc |
| 160. | SV B3g | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,80 m si h=0,60m in teren mijlociu | buc |
| 161. | SV B3h | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,80m si h=0,60 m in teren tare | buc |

| | | | | | |
|------|--------|---|-----|--|------------|
| 162. | SV B3i | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=0,80 m in teren mijlociu | buc | | |
| 163. | SV B3j | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=0,80 m in teren tare | buc | | |
| 164. | SV B3k | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=1,00 m in teren mijlociu | buc | | |
| 165. | SV B3l | Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=1,00 m in teren tare | buc | | |
| 166. | SV B4a | Saparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal in teren mijlociu | mc | Cuprinde: Saparea gropii,scoaterea pamantului cu separarea pamantului vegetal | 1/lucrarea |
| 167. | SV B4b | Saparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal in teren tare | mc | | |
| 168. | SV B5a | Extragerea fara balot a arbustilor si | buc | Cuprinde: | |

| | | | | | |
|------|--------|--|-----|---|------------|
| | | puietilor de arbori arbusti | | Saparea la 2 cazmale in jurul puietilor ,imprastierea pamantului, taierea radacinilor si scosul puietilor | 1/lucrarea |
| 169. | SV B5b | Extragerea fara balot a arbusrilor si puietilor de arbori arbusti cu ghimpi si trandafiri | buc | | |
| 170. | SV B5c | Extragerea fara balot a arbusrilor si puietilor de arbori puieti de arbori | buc | | |
| 171. | SV B6a | Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm | buc | Cuprinde: Saparea santului circular in jurul arborelui cu diametrul interior de 7-10 ori mai mare decat diametrul arborelui,avand latimea de 0,40 m si adancimea de 0,60-1,00 m;taierea radacinilor cu toporul,astuparea santului cu pamant inclusiv primul udad al umpluturii | 1/lucrarea |
| 172. | SV B6b | Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm | buc | | |
| 173. | SV B6c | Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 21-25cm | buc | | |
| 174. | SV B6d | Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 26-30 cm | buc | | |
| 175. | SV B7a | Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60- 2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 m ambalat in plasa de sarma | buc | Strangerea coroanei cu sfoara,saparea santului in jurul balotului cu fi exterior de 1,40 m,fi interior 0,50 si h=0,50 m,curatirea si taierea radacinilor,ambalarea balotului si transportul la marginea zonei de lucru | 1/lucrarea |
| 176. | SV B7b | Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60- 2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 mExtragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60- 2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 m ambalat in panza de sac | buc | | |
| 177. | SV B8a | Extragerea mecanizata a | buc | Cuprinde: | |

| | | | | | |
|------|--------|---|-----|--|------------|
| | | arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui pina la 10 cm | | Saparea santului circular,curatirea si taierea radacinilor,strangerea coroanei cu funia,protejarea tulpinii cu rogojini,ridicarea cu macaraua,fixarea in auto sau sanie. | 1/lucrarea |
| 178. | SV B8b | Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui de 11-15 cm | buc | | |
| 179. | SV B8c | Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui de 16-20 cm | buc | | |
| 180. | SV B9a | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat fara invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu plasa de sarma | buc | Cuprinde: Saparea santului circular in jurul balotului,diametrul exterior fiind de 1,50 m si diametrul interior de 0,70 m,balotul avand diametrul de 0,70 m si inaltimea de 0,50 m,curatirea si taierea radacinilor,finisarea si ambalarea balotului si intarirea lui cu legaturi de sirma,invelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoara,protejarea bazei tulpinii prin infasurarea cu panza de sac,ridicarea cu macaraua,fixarea in camion si stropirea cu apa a coroanei. | 1/lucrarea |
| 181. | SV B9b | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac | buc | | |
| 182. | SV B9c | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac si plasa de sirma | buc | | |
| 183. | SV B9d | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea | buc | | |

| | | | | | |
|------|---------|--|-----|--|------------|
| | | coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac | | | |
| 184. | SV B9e | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac | buc | | |
| 185. | SV B9f | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat, invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac si plasa de sirma | buc | | |
| 186. | SV B10a | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm | buc | Cuprinde: Saparea santului exterior,curatirea si taierea radacinilor cu toporul si cablul,ambalarea balotului cu plasa de sirma,fixarea doagelor si strangerea lor cu fier-beton(fi 4-6 mm),infasurarea tulpinii la baza cu panza de sac si scanduri pentru protectie,legarea odgonului de balot,ridicarea cu macaraua si fixarea in camion;in cazul protejarii coroanei, se inveleste cu rogojini si se leaga cu sfoara. Se masoara la bucata | 1/lucrarea |
| 187. | SV B10b | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm | buc | | |
| 188. | SV B10c | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm | buc | | |

| | | | | |
|------|---------|--|-----|---|
| 189. | SV B10d | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina, ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei, diametrul tulpinii arborelui fiind de 26-30 cm | buc | |
| 190. | SV B10e | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina, ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei, diametrul tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm | buc | |
| 191. | SV B10f | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina, ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei, diametrul tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm | buc | |
| 192. | SV B10g | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina, ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei, diametrul tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm | buc | |
| 193. | SV B10h | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina, ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei, diametrul tulpinii arborelui fiind de 26-30 cm | buc | |
| 194. | SVB11a | Extragerea manuala de buxus forme cu balot de pamant la | buc | Cuprinde: Saparea santului circular in jurul balotului, curatirea si taierea |

| | | | | | |
|------|--------|--|---------|--|------------|
| | | radacina,cu inaltimea plantei pana la 50 cm | | radacinilor, ambalarea balotului si transportul pana la marginea zonei de lucru | 1/lucrarea |
| 195. | SVB11b | Extragerea manuala de buxus forme cu balot de pamant la radacina,cu inaltimea plantei peste 50 cm | buc | | |
| 196. | SVB12a | Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii puieti de arbori foiosi | 100 buc | Cuprinde: Manipularea in interiorul zonei de lucru, executarea santului, asezarea puietilor in sant, acoperirea cu pamant a radacinilor, tasarea pamantului. | |
| 197. | SVB12b | Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii arbusti | 100buc | | |
| 198. | SVB12c | Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii trandafiri si arbusti cu ghimpi | 100buc | | |
| 199. | SVB13a | Impachetarea manuala a rbustilor in vederea transportului arbusti | 50buc | Cuprinde: Scoaterea arbusrilor din stratificare, udarea radacinilor, asezarea in balot de cate 50 bucati, asternerea de paie, papura sau muschi intre radacini, acoperirea cu paie, legatul si cusutul in rogojina, fixarea etichetelor si transportul pana la marginea zonei de lucru. Se masoara la balot cu 50 bucati puieti | 1/lucrarea |
| 200. | SVB13b | Impachetarea manuala a arbusrilor in vederea transportului trandafiri si arbusti cu ghimpi | 50buc | | |
| 201. | SVB14a | Impachetarea puietilor de arbori in baloturi in vederea transportului cu masina de ambalat | 25buc | Cuprinde: Scoaterea arbusrilor din stratificare,udarea radacinilor,asezarea in balot de cate 25 bucati,asternerea de paie,papura sau muschi intre radacini,acoperirea cu paie,legatul si cusutul in rogojina,fixarea etichetelor si transportul pana la marginea zonei de lucru. Se masoara la balot cu 25 bucati puieti | 1/lucrarea |
| 202. | SVB14b | Impachetarea puietilor de arbori in baloturi in vederea transportului cu mina | 25buc | | |
| 203. | SVB15a | Plantarea arbusrilor de talie mare(inaltimea peste 50 cm)fara balot de pamint la radacina | buc | Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru,transportul la locul de plantare,fasonarea si mocirlitul radacinilor,repertizarea puietilor la gropi,tragerea pamantului in gropile de plantare,plantarea,tasarea pamantului,executarea farfuriilor(saibelor)sau | 1/lucrarea |
| 204. | SVB15b | Plantarea arbusrilor de talie mica(inaltimea pana la 50 cm) fara balot de pamant la radacina | buc | | |

| | | | | | |
|------|--------|--|-----|---|------------|
| 205. | SVB15c | Plantarea arbusrilor tufe de rabusti,cu balot de pamant la radacina | buc | musuroaielor,primul udat si fasonarea coroanei Se masoara la bucata | |
| 206. | SVB16a | Plantarea trandafirilor si arbusrilor cu ghimpi pitici, semiurcatori si urcatori | buc | Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru,fasonarea si mocirlitul radacinilor,repertizarea puietilor la gropi,tragerea pamantului in gropile de | 1/lucrarea |
| 207. | SVB16b | Plantarea trandafirilor si arbusrilor cu ghimpi altoiti in coroana | buc | plantare,plantarea,tasarea pamantului,executarea farfuriilor(saibelor)sau musuroaielor, si primul udat Se masoara la bucata | |
| 208. | SVB17a | Plantarea puietilor de arbori foiosi de talie mare fara balot de pamant la radacina fara tutori | buc | Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru, transportul la locul de plantare, fasonarea si mocirlitul radacinilor, repertizarea puietilor la gropi, tragerea pamantului in | 1/lucrarea |
| 209. | SVB17b | Plantarea puietilor de arbori foiosi de talie mare fara balot de pamant la radacina cu tutori | buc | gropile de plantare, plantarea, tasarea pamantului, executarea farfuriilor (saibelor) sau musuroaielor, primul udat si fasonarea coroanei. In cazul plantatiilor cu tutori se mai cuprind:furnizarea tutorilor, transportul lor in interiorul zonei de lucru, repertizarea la gropi si baterea lor, legatul puietilor de tutori si taierea la capat. | |
| 210. | SVB18a | Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,nea mbalat,asezati manual-diametrul tulpinii fiind pana la 10 cm | buc | Cuprinde: Tragerea in groapa a unui strat de pamint de 30 cm,fixarea arborelui in groapa de plantare,umplerea gropii cu pamant,tasarea pamantului,executarea farfuriei(saibei) | 1/lucrarea |
| 211. | SVB18b | Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,nea mbalat,asezati cu macaraua-diametrul tulpinii fiind pana la 11-15 cm | buc | Nu se include udatul Se masoara la bucata | |
| 212. | SVB18c | Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,nea mbalat,asezati cu macaraua-diametrul tulpinii fiind pana la 16-20 cm | buc | | |
| 213. | SVB19a | Plantarea arborilor cu diametrul pina la 10 cm cu balot de pamant la | buc | Cuprinde: Tragerea in gropi a unui strat de pamant de 30 cm grosime,asezarea,fixarea in | |

| | | | | | |
|------|--------|--|-----|--|------------|
| | | radacina, asezati manual | | groapa de plantare a arborelui, ancorarea provizorie pentru scoaterea ambalajului facut din panza de sac, plasa de sirma sau ambele, umplerea gropii cu pamant si executarea farfuriei (saibe) pentru udarea si primul ud | |
| 214. | SVB19b | Plantarea arborilor cu diametrul pina la 10 cm cu balot de pamant la radacina, asezati cu macaraua | buc | | |
| 215. | SVB20a | Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina, ambalat in plasa da sirma si doage, cu diametrul tulpinii de 11-15cm | buc | Cuprinde: Tragerea in gropi a unui strat de pamant de 30 cm grosime, asezarea, fixarea arborelui in groapa de plantare, ancorarea provizorie pentru scoaterea ambalajului, umplerea gropii cu pamant, tasarea pamantului si executarea farfuriei (saibe) pentru udarea si primul ud | 1/lucrarea |
| 216. | SVB20b | Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina, ambalat in plasa da sirma si doage, cu diametrul tulpinii de 16-20cm | buc | | |
| 217. | SVB20c | Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina, ambalat in plasa da sirma si doage, cu diametrul tulpinii de 21-25cm | buc | | |
| 218. | SVB20d | Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina, ambalat in plasa da sirma si doage, cu diametrul tulpinii de 26-30cm | buc | | |
| 219. | SVB21a | Plantarea rasinoaselor pina la 2 m inaltime, cu balot de pamant la radacina | buc | | |
| 220. | SVB22a | Plantarea de buxus cu balot de pamant la radacina avand inaltimea pina la 0,50 m | buc | Cuprinde: Transportul exemplarelor in interiorul zonei de lucru, tragerea unui strat de pamant in groapa de plantare, asezarea balotului in groapa si mentinerea lui in pozitia de plantare, scoaterea ambalajului, umplerea gropii cu pamant, tasarea pamantului, executarea | 1/lucrarea |
| 221. | SVB22b | Plantarea de buxus cu balot de pamant la radacina avand inaltimea peste 0,50 m | buc | | |

| | | | | | |
|------|--------|--|----|--|------------|
| | | | | farfuriei(saibe)pentru udat si primul udat | |
| 222. | SVB23a | Plantarea gardului viu cu arbusi de talie mica(inaltime pina la 0,50 m) la un rand cu interdistanta de 12 cm | ml | Cuprinde: Executarea santului pentru plantat,scosul puietilor de la sant,transportul lor la locul de plantare si repartizarea pe lungimea santului,fasonatul si mocirlitul,plantatul puietilor si primul udat Se masoara la metru liniar de gard viu | 1/lucrarea |
| 223. | SVB23b | Plantarea gardului viu cu arbusi de talie mica(inaltime pina la 0,50 m) la un rand cu interdistanta de 20 cm | ml | | |
| 224. | SVB23c | Plantarea gardului viu cu arbusi de talie mica(inaltime pina la 0,50 m) la doua randuri cu interdistanta de 20 cm | ml | | |
| 225. | SVB23d | Plantarea gardului viu cu arbusi de talie mica(inaltime pina la 0,50 m) la doua randuri cu interdistanta de 30 cm | ml | | |
| 226. | SVB24a | Plantarea gardului viu cu arbusi de talie mare(inaltime intre 0,50-1,20m) la un rand cu interdistanta de 30 cm | ml | Cuprinde: Executarea santului pentru plantat,scosul puietilor de la sant,transportul lor la locul de plantare si repartizarea de-a lungul santului,fasonatul si mocirlitul,plantatul puietilor si primul udat Se masoara la metru liniar de gard viu | 1/lucrarea |
| 227. | SVB24b | Plantarea gardului viu cu arbusi de talie mare(inaltime intre 0,50-1,20m) la doua randuri,cu interdistanta de 30 cm | ml | | |
| 228. | SVB25a | Plantarea gardului viu cu rasinoase la un rand cu interdistanta de 30 cm | ml | Cuprinde: Executarea santului pentru plantat,transportul si repartizarea puietilor de-a lungul santului,plantatul puietilor si primul udat Se masoara la metru liniar de gard viu | 1/lucrarea |
| 229. | SVB25b | Plantarea gardului viu cu rasinoase la doua randuri cu interdistanta de 30 cm | ml | | |
| 230. | SVB26a | Plantarea gardului viu cu buxus,avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la un rand cu interdistanta de 12 cm | ml | Cuprinde: Executarea santului, scosul puietilor de la sant, transportul si repartizarea puietilor de-a lungul santului, fasonatul si mocirlitul, plantarea buxusului si primul udat | |

| | | | | | |
|------|--------|---|-----|---|------------|
| 231. | SVB26b | Plantarea gardului viu cu buxus,avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la un rand cu interdistanta de 20 cm | ml | Se masoara la metru liniar de gard viu | 1/lucrarea |
| 232. | SVB26c | Plantarea gardului viu cu buxus,avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la doua randuri cu interdistanta de 20 cm | ml | | |
| 233. | SVB27a | Udatul plantatiilor cu: furtunul pina la 0,010 m3 apa/buc.puiet | buc | Cuprinde: Desfasurarea, cuplarea si strangerea furtunului la gura de apa, udatul propriu-zis cu furtunul.In cazul udatului cu galeata se cuprinde numai transportul apei cu galeata, inclusiv udatul cu galeata. Cind apa se transforma cu cisterna se calculeaza separat transportul Se masoara la bucata de puiet sau arbore | la nevoie |
| 234. | SVB27b | Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,020 m3 apa/buc.puiet | buc | | |
| 235. | SVB27c | Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,100 m3 apa/puiet cu balot | buc | | |
| 236. | SVB27d | Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,500 m3 apa/arbori cu balot | buc | | |
| 237. | SVB27e | Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 1,000 m3 apa/arbori cu balot | buc | | |
| 238. | SVB27f | Udatul plantatiilor cu: galeata pina la 0,010 m3 apa/buc.puiet | buc | | |
| 239. | SVB27g | Udatul plantatiilor cu: galeata pina la 0,20 m3 apa/buc.puiet | buc | | |
| 240. | SVB28a | Ancorarea dupa transplantare a arborilor cu tulpina pina la 10 cm diametru | buc | Cuprinde: Confectionarea si baterea a 3 tarusi de ancorare,imbracarea trunchiului cu pinza de sac si scindurele la locul de prindere,fixarea si intinderea firelor | la nevoie |
| 241. | SVB28b | Ancorarea dupa transplantare a arborilor cu tulpina peste 10 cm diametru | buc | | |
| 242. | SVB29a | Protejarea tulpinii transplantati cu: trestie,la cei cu diametrul tulpinii pina la 15 cm | buc | Cuprinde: Pregatirea materialului,imbracarea tulpinii cu trestie sau paie pina la inaltimea de 2,50 m si legarea cu sfoara. | |
| 243. | SVB29b | Protejarea tulpinii transplantati cu: trestie,la cei cu | buc | | |

| | | | | | |
|------|--------|---|-----|--|------------------------------------|
| | | diametrul tulpinii peste 15 cm | | | |
| 244. | SVB29c | Protejarea tulpinii transplantati cu: paie la cei cu diametrul tulpinii pina la 15 cm | buc | | la nevoie |
| 245. | SVB29d | Protejarea tulpinii transplantati cu: paie, la cei cu diametrul tulpinii peste 15 cm | buc | | la nevoie |
| 246. | SVB30a | Fixarea pe suporturi a plantelor urcatoare cu inaltimei pina la 2 m | buc | Cuprinde: Legarea plantelor curgatoare pe sirma, stelaje, spalieri sau pereti Nu se cuprinde materialul pentru suporturi | la nevoie |
| 247. | SVB30b | Fixarea pe suporturi a plantelor urcatoare cu inaltime peste 2 m | buc | | |
| 248. | SVB31a | Taieri de corectie la arbori pina la 7 m inaltime esente moi | buc | Cuprinde: Taierea ramurilor cu foarfeca sau ferastraul in vederea formarii coroanei, netezirea taieturilor cu cosorul si evacuarea ramurilor taiate la marginea zonei de lucru | - In perioada de repaus vegetativ; |
| 249. | SVB31b | Taieri de corectie la arbori pina la 7 m inaltime esente tari | buc | | |
| 250. | SVB32a | Taierea de corectie la arbori peste 7 m inaltime esente moi | buc | Cuprinde: Taierea ramurilor cu foarfeca sau ferastraul in vederea formarii coroanei, netezirea taieturilor cu cosorul si evacuarea ramurilor taiate la marginea zonei de lucru | - In perioada de repaus vegetativ |
| 251. | SVB32b | Taierea de corectie la arbori peste 7 m inaltime esente tari | buc | | |
| 252. | SVB33a | Taierea de corectie la trandafiri pitici si semiurcatori | buc | Cuprinde: Taierea lastarilor slab dezvoltati si scurtarea lastarilor ramasi, in vederea infloririi; strangerea celor taiati si indepartarea lor la marginea zonei de lucru Se masoara la bucata trandafiri Unitate de masura=ore | 2/an |
| 253. | SVB33b | Taierea de corectie la trandafiri urcatori | buc | | |
| 254. | SVB34a | Tunderea gardurilor vii pina la 1,20 m inaltime manual | mp | Cuprinde: Intinderea sfonii, tunderea cu foarfeca sau cu masina pe cele 3 fete, strangerea materialului taiat si evacuarea lui la marginea zonei de lucru. Se masoara la metru patrat de suprafata reala rezultata dupa tundere Unitate de masura=ore | 5/sezon |
| 255. | SVB34b | Tunderea gardurilor vii pina la 1,20 m inaltime mecanic | mp | | |
| 256. | SVB34c | Tunderea gardurilor vii peste 1,20 m inaltime manual | mp | | |
| 257. | SVB34d | Tunderea gardurilor vii peste 1,20 m inaltime mecanic | mp | | |
| 258. | SVB35a | Tunderea bordurilor sau chenarelor buxus cu trasee drepte | ml | Cuprinde: Intinderea sfonii, tunderea cu foarfeca pe cele 3 fete, strangerea materialului taiat si evacuarea lui la marginea zonei de lucru. Se masoara la metru liniar Unitate de masura=ore | |
| 259. | SVB35b | Tunderea bordurilor sau chenarelor buxus cu trasee curbe | ml | | |

| | | | | | |
|------|--------|---|---------|---|---|
| 260. | SVB36a | Tunderea in forme a esentelor cu frunze persistente | mp | Cuprinde: Tunderea cu foarfeca in formele stabilite si evacuarea resturilor de la tundere la marginea zonei de lucru. Nu se cuprinde tunderea rasinoaselor Se masoara la metru patrat de suprafata reala rezultata dupa tundere | la nevoie |
| 261. | SVB37a | Musuroirea trandafirilor pitici si semiurcatori | buc | Cuprinde: Musuroirea prin tragerea cu sapa a unui strat de pamant de 20 cm deasupra altoiului, dezlegarea de tutore a celor altoiti la coroana, aplecare tulpini la pamant si acoperirea ei-inclusiv coroana-cu un strat de pamant de 20 cm grosime Se masoara la bucata de tulpina | 1/sezon |
| 262. | SVB37b | Musuroirea trandafirilor altoiti in coroana | buc | | |
| 263. | SVB38a | Desfacerea musuroiului la trandafiri pitici si semiurcatori | buc | Cuprinde: Desfacerea musuroiului cu sapa si indepartarea cu grija a pamantului pentru a nu se rani altoiul,iar la cei altoiti in coroana se indreapta tulpina si se leaga de tutore | 1/sezon |
| 264. | SVB38b | Desfacerea musuroiului la trandafiri altoiti in coroana | buc | | |
| 265. | SVB39a | Refacerea farfuriilor(saibelor) la arbusti si arbori plantati cu diametrul pina la 0,80 m | 100 buc | Cuprinde: Mobilizarea solului cu sapa si reprofilarea farfuriilor Se masoara la 100 bucati | 6/sezon |
| 266. | SVB39b | Refacerea farfuriilor(saibelor) la arbusti si arbori plantati cu diametrul peste 0,81 m | 100 buc | | |
| 267. | SVB40a | Inlaturarea zapezii de pe gardurile vii si rasinoase | ml | Cuprinde: Scuturatul cu grija a gardului viu si indepartarea zapezii cu matura sau timul Se masoara la metru liniar de gard viu | - inlaturarea zapezii se va efectua cand stratul de zapada depaseste 2 cm, iar temperaturile sunt peste 5° C. |
| 268. | SVB41a | Inlaturarea zapezii de pe conifere si tufe de arbusti izolati | buc | Cuprinde: Scuturarea ramurilor incarcate de zapada cu grija ca sa nu se rupa si indepartarea zapezii folosind prajini, maturi si tirnuri Se masoara la bucata de tulpina | |
| 269. | SVC1a | Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mica (pina la 15 cm)in grupe | 100 buc | Transportul ghivecelor sau cutiilor cu flori in interiorul zonei de lucru,scoaterea rasadurilor din ghivece sau cutii,repertizarea lor,saparea gropilor pentru plantare,plantarea,udarea si | |
| 270. | SVC1b | Plantarea florilor pe tern orizontal de talie | 100 buc | | |

| | | | | | |
|------|-------|--|---------|--|-----------|
| | | mica (pina la 15 cm) in rinduri | | acoperirea cu pamant uscat; plantarea plantelor urcatoare se incadreaza dupa dimensiunile la plantare in variantele corespunzatoare | 1/lucrare |
| 271. | SVC1c | Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mijlocie (16-35 cm) in grupe | 100 buc | Cepele si rizomii se incadreaza, dupa procedeul de plantare, in variantele c sau d | |
| 272. | SVC1d | Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mijlocie (la 16-35 cm) in rinduri | 100 buc | Se masoara la 100 bucati rasaduri | |
| 273. | SVC1e | Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mare (peste 35 cm) in grupe | 100 buc | | |
| 274. | SVC2a | Plantarea florilor pe tern in panta de talie mic (pina la 15 cm) | 100 buc | Transportul ghivecelor sau cutiilor cu flori in interiorul zonei de lucru, scoaterea rasadurilor din ghivece sau cutii, repartizarea lor, saparea gropilor pentru plantare, plantarea, udarea si acoperirea cu pamant uscat | 1/lucrare |
| 275. | SVC2b | Plantarea florilor pe tern in panta de talie mijlocie (peste 15 cm) | 100 buc | Se masoara la 100 bucati rasaduri | |
| 276. | SVC3a | Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul pina la inaltimea maxima de 1,50 m de la sol, flori talie mica (pina la 15 cm) | 10 buc | Cuprinde: Transportul ghivecelor sau cutiilor cu flori in interiorul zonei de lucru, pregatirea amestecului de pamant vegetal cu ingrasaminte chimice, scoaterea rasadurilor din ghivece sau cutii, umplerea jardinierelelor cu amestec de pamant, facutul gropilor pentru plantare, plantarea, udatul si imprastierea cu mina a unui strat de pamant uscat | 1/lucrare |
| 277. | SVC3b | Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul pina la inaltimea de 1,50 m de la sol, flori talie mijlocie (peste 15 cm) | 10 buc | La inaltimea de lucru de peste 1,50 m folosesc scara dubla si traverse horizontale pentru depozitarea materialelor. | |
| 278. | SVC3c | Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul peste inaltimea de 1,50 m de la sol, flori talie mica (pina la 15 cm) | 10 buc | Se masoara la 10 bucati de flori | |
| 279. | SVC3d | Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul peste inaltimea de 1,50 m de la sol, flori talie mijlocie (peste 15 cm) | 10 buc | | |
| 280. | SVC4a | Plantarea florilor cu ghivece in jardiniere sau vase decorative | 10 buc | Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru prin purtarea directa a | |

| | | | | | |
|------|-------|--|---------|--|-----------|
| 281. | SVC4b | Plantarea florilor cu ghivece pe peluze, in rabate | 10 buc | ghivecelor la locul de plantare, saparea gropilor pentru plantarea ghivecelor de flori, udarea si tragerea unui strat de pamant uscat Se masoara la 10 buc ghivece cu flori | 1/lucrare |
| 282. | SVC5a | Plantarea florilor in mozaic pe plan orizontal | mp | Cuprinde: Confectionarea si transportul indicatorilor prin purtarea directa in interiorul zonei de lucru, pregatirea amestecului de argila, pamant vegetal si nisip, cernerea pamantului si nisipului, asternerea sau umplerea tiparelor, trasarea si aplicarea desenelor, facerea gropilor pentru plantare, plantarea, tunderea rasadurilor si primul ud Se masoara la metru patrat | 1/lucrare |
| 283. | SVC5b | Plantarea florilor in mozaic pe plan vertical | mp | | |
| 284. | SVC6a | Plantarea plantelor perene cu balot in timpul vegetatiei | 100 buc | Cuprinde: Saparea in jurul plantei pentru formarea balotului cu hirtie groasa si legarea cu sirma, saparea gropilor pentru plantare, desfacerea balotului, plantarea, primul ud, inclusiv transportul in interiorul zonei de lucru Se masoara la 100 bucati de plante cu balot | 1/lucrare |
| 285. | SVC6b | Plantarea plantelor perene cu balot in sezon de plantare | 100 buc | | |
| 286. | SVD1a | Amenajarea aleilor de parc si terenurilor de joc pentru copii, simple, fara imbracaminte | mp | Cuprinde: Saparea dimburilor si proeminentelor, umplerea gropilor si depresiunilor, bombarea si politura cu sapa si grebla, baterea cu maiul, verificarea cu sablonul, echerul si sfoara a cotelor proiectului Se masoara la metru patrat | 1/lucrare |
| 287. | SVD2a | Fundatii usoare din balast la alei de parc si terenuri de joc pentru copii, in strat de: 5 cm grosime | mp | Cuprinde: Nivelarea si compactarea terenului, asternerea stratului de balast intre profilele astezate pe teren, cilindrea lui si aplicarea unui strat de argila de 3 cm grosime(a) si 4 cm(b) inclusiv transportul materialelor in interiorul zonei de lucru Se masoara la metru patrat | 1/lucrare |
| 288. | SVD2b | Fundatii usoare din balast la alei de parc si terenuri de joc pentru copii, in strat de: 10 cm grosime | mp | | |

| | | | | | |
|------|-------|---|---------|---|-----------|
| 289. | SVD3a | Asternerea stratului de imbracaminte din nisip pe aleile de parc si terenurile de joc pentru copii,executat de: 5cm grosime | mp | Cuprinde: Transportul nicipului cu roaba in interiorul zonei de lucru, asternerea nisipului, verificarea la sablon si rectificarea profilului. Se masoara la metru patrat | la nevoie |
| 290. | SVD3b | Asternerea stratului de imbracaminte din nisip pe aleile de parc si terenurile de joc pentru copii,executat de: 10 cm grosime | mp | | |
| 291. | SVD4a | Imbracaminte din pietris de 7-15 mm la alei de parc si terenuri de joc pentru copii,in strat de: 5 cm grosime | mp | Transportul nisipului cu roaba,in interiorul zonei de lucru,asternerea lui,verificarea la sablon si rectificarea profilului Se masoara la metru patrat Unitate de masura=m3 | la nevoie |
| 292. | SVD4b | Imbracaminte din pietris de 7-15 mm la alei de parc si terenuri de joc pentru copii,in strat de: 10 cm grosime | mp | | |
| 293. | SVD5a | Imbracaminte decorativa la alei de parc executata din: piatra sparta de 7-20 mm in strat de 5 cm grosime | mp | Cuprinde: Asternerea pietrei sparte(a) si savurei de marmura(b),verificarea la sablon a profilului si rectificarea profilului inclusiv transportul cu roaba in interiorul zonei de lucru Se masoara la metru patrat | 1/lucrare |
| 294. | SVD5b | Imbracaminte decorativa la alei de parc executata din: mozaic granulat din marmura alba de 7-15 mm in strat de 5 cm grosime | mp | | |
| 295. | SVF1a | Pichetari de alei,terenuri de sport si garduri vii contur drept | 100 ml | Cuprinde: Confectionarea tarusilor, transportul prin purtare directa in interiorul zonei de lucru, pichetarea si baterea tarusilor. Se masoara la 100 metri liniari | 1/lucrare |
| 296. | SVF1b | Pichetari de alei,terenuri de sport si garduri vii contur sinuos | 100 ml | | |
| 297. | SVF2a | Pichetarea rabatelor de flori cu desen usor | 10 mp | Confectionarea tarusilortransportul prin purtare directa in interiorul zonei de lucru, tasarea desenului si baterea tarusilor Se masoara la 10 metri patrati | 1/lucrare |
| 298. | SVF2b | Pichetarea rabatelor de flori cu desen dificil | 10 mp | | |
| 299. | SVF3a | Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii de aliniament | 100 pct | Cuprinde: Confectionarea pichetilor avind dimensiunile h=0,30 m si | |

| | | | | | |
|------|--------|--|---------|--|-----------|
| 300. | SVF3b | Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii de exemplare izolate | 100 pct | d=0,04 m, masurarea cu ruleta a intervalelor, plantarea pichetilor inclusiv transportul lor in interiorul zonei de lucru | 1/lucrare |
| 301. | SVF3c | Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii in grupuri | 100 pct | Se masoara la 100 puncte de plantat | |
| 302. | SVF4a | Protejarea arborilor cu corsete metalice | buc | Cuprinde: Confectionatul corsetului metalic, transportul prin purtatul direct in interiorul zonei de lucru, montatul si vopsitul Se masoara la bucata corset | la nevoie |
| 303. | SVF5a | Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata manual prin stropire | 100 mp | Cuprinde: Maruntirea si prepararea amestecului de substante chimice pentru combatere | la nevoie |
| 304. | SVF5b | Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata manual prin prafuire | 100 mp | ,umplerea aparatului de stropire sau prafuire si stropirea sau prafuirea prin actionare manuala Se masoara la 100 metri patrati | |
| 305. | SVF6A | Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin stropire | 100 mp | Cuprinde: Maruntirea si prepararea amestecului de substante chimice pentru combatere | la nevoie |
| 306. | SVF6B | Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin prafuire | 100 mp | ,umplerea masinii de stropire si prafuire si stropirea sau prafuirea. Se masoara la 100 metri patrati | |
| 307. | SVF7a | Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii,executata manual prin stropire | 100 buc | Cuprinde: Maruntirea si prepararea amestecului de substante chimice pentru combatere | |
| 308. | SVF7b | Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii,executata manual prin prafuire | 100 buc | ,umplerea aparatului de stropire sau prafuire si stropirea sau prafuirea prin actionare manuala Se masoara la 100 arbori | |
| 309. | SVF8a | Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin stropire | 100 buc | Cuprinde: Maruntirea si prepararea amestecului de substante chimice pentru combatere | la nevoie |
| 310. | SVF8b | Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin prafuire | 100 buc | ,umplerea masinii de stropire si prafuire si stropirea sau prafuirea. Se masoara la 100 arbori | |
| 311. | SVF11a | Executarea in grupuri a stincariilor ornamentale | mc | Cuprinde: Indicarea locului,transportul stincariei prin purtatul direct in interiorul zonei de lucru si asezarea bucatilor de stinca | 1/lucrare |

| | | | | | |
|------|---------|---|--------|--|-----------|
| | | | | Se masoara la metru cub | |
| 312. | SVF12a | Executarea in grupuri zidite a stincariilor | mc | Cuprinde: Indicarea locului, transportul stincarii prin purtatul direct in interiorul zonei de lucru, prepararea mortarului si executarea zidariei de piatar Se masoara la metru cub | 1/lucrare |
| 313. | TSG03a1 | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii | 100 mp | Cuprinde Tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor, arbuştilor şi arborilor subţiri cu diametrul până la 10 cm, transportul materialului refractat, prin purtarea directă până la distanţa de 20 m şi aranjarea în grămezi | la nevoie |
| 314. | TSG03b1 | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii | 100 mp | Tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor, arbuştilor şi arborilor subţiri cu diametrul până la 10 cm, transportul materialului refractat, prin purtarea directă până la distanţa de 20 m şi aranjarea în grămezi | la nevoie |
| 315. | TSG03c1 | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafete mai mici de 500 mp fara scoaterea radacinilor | 100 mp | Tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor, arbuştilor şi arborilor subţiri cu diametrul până la 10 cm, transportul materialului refractat, prin purtarea directă până la distanţa de 20 m şi aranjarea în grămezi | la nevoie |
| 316. | TSG03d1 | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp | 100 mp | Tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor, arbuştilor şi arborilor subţiri cu diametrul până la 10 cm, transportul materialului refractat, prin purtarea directă până la distanţa de 20 m şi aranjarea în grămezi | la nevoie |
| 317. | TSG05a1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 10-30 cm | buc | Cuprinde: - degajarea terenului pe directia e doborare a arborelui; - executarea tapei, tăierea tulpinei din partea opusă tapei şi doborarea arborelui; - tăierea crengilor a vârfurilor, transportarea prin purtare manuală, depozitarea lor în grămezi; | la nevoie |
| 318. | TSG05b1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv | buc | | la nevoie |

| | | | | |
|------|---------|--|-----|---|
| | | transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 31-50 cm | | - secționarea trunchiului, cojirea și olăritul părților secționate (buștenilor); - îndepărtarea buștenilor prin corhanire, inclusive stivuirea - ascuțirea sculelor și purtarea lor de la un arbore la altul Se recomandă doborârea arborilor cu fierăstrăul mecanic |
| 319. | TSG05c1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul peste 50 cm | buc | |
| 320. | TSG05d1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase tari si brad, arborii avand diametrul de 10-30 cm | buc | |
| 321. | TSG05e1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 31-50 cm | buc | |
| 322. | TSG05f1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul peste 50 cm | buc | |
| 323. | TSG05g1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase moi, arborii avand diametrul de 10-30 cm | buc | |
| 324. | TSG05h1 | Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv | buc | |

| | | | | | |
|------|---------|--|-----|---|-----------|
| | | transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul de 31-50 c, | | | |
| 325. | TSG05i1 | Doborarea manuala a rborilor <i>de rasinoase si foioase</i> inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul peste 50 cm | buc | | |
| 326. | TSG06a1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>rasinoase (exclusiv bradul)sau foioase moi</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 10-30 cm | buc | Cuprinde: - scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târâncop, rangă, topor, etc.) - despicarea buturugilor și secționarea rădăcinilor cu mijloace manuale în vederea transportului - transportarea materialului prin purtare manuală | la nevoie |
| 327. | TSG06b1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>rasinoase(exclusiv bradul) sau foioase moi</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 31-50 cm | buc | | |
| 328. | TSG06c1 | Scoaterea cu mijloace manuale a <i>ciostatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 51-70 cm | buc | | |
| 329. | TSG06d1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>rasinoase(exclusiv bradul) sau foioase moi</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara | buc | | |

| | | | | | |
|------|---------|---|-----|--|-----------|
| | | sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm | | | |
| 330. | TSG07a1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>foioase tari si de brad</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se prin purtare manuala, diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 10-30 cm | buc | Cuprinde: - scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târâncop, rangă, topor, etc.) - despicarea buturugilor și secționarea rădăcinilor cu mijloace manuale în vederea transportului - transportarea materialului prin purtare manuală | la nevoie |
| 331. | TSG07b1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>foioase tari si de brad</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se prin purtare manuala, diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 31-50 cm | buc | | |
| 332. | TSG07c1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>foioase tari si de brad</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se prin purtare manuala, diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 51-70 cm | buc | | |
| 333. | TSG07d1 | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de <i>foioase tari si de brad</i> si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se prin purtare manuala, diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind peste 70 cm | buc | | |
| 334. | TSG08a1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 10-30 cm | buc | Cuprinde: - degajarea terenului pe direcția de doborâre a arborelui; - executarea mecanică a tapei, scoaterea tapei cu toporul, tăierea mecanică din partea opusă tapei, baterea penelor urmărirea căderii arborelui; - tăierea manuală a crengilor, mecanică a vârfurilor, transportarea prin purtarea manuală și depozitarea lor în grămezi și secționarea mecanică | la nevoie |
| 335. | TSG08b1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de | buc | | |

| | | | | |
|------|---------|--|-----|---|
| | | rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 31-50 cm | | a trunchiurilor, cojirea manuală și olăritul părților secționate (buștenilor); - îndepărtarea buștenilor prin corhănire, inclusive stivuirea, - alimentarea motorului, ascuțirea și întreținerea fierăstrăului; - ascuțirea uneltelor de mână și purtarea lor de la un arbore la altul |
| 336. | TSG08c1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul peste 50 cm | buc | |
| 337. | TSG08d1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase tari si brad, arborii avand diametrul de 10-30 cm | buc | |
| 338. | TSG08e1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 31-50 cm | buc | |
| 339. | TSG08f1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul peste 50 cm | buc | |
| 340. | TSG08g1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in | buc | |

| | | | | | |
|------|-------------|--|-------|--|-----------|
| | | depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul de 10-30 cm | | | |
| 341. | TSG08h1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de <i>rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv</i> transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 31-50 cm | buc | | |
| 342. | TSG08i1 | Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de <i>rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv</i> transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm | buc | | |
| 343. | SV100 | Conform operatiunilor detaliate in indicatoul de norme de deviz SV1973, pentru incarcatul si transportul materialului in afara zonei de lucru se va folosi tariful orar | ora | | la nevoie |
| 344. | SVC/SV 1961 | Plivirea si sapalugirea rabatelor de flori | 100mp | | |

2 . SERVICII/OPERATIUNI DE AMENAJARE SI INTRETINERE LOCURI DE JOACA

- manopera inlocuire elemente componente ale aparatelor de joaca / fitness (unitate de masura : ora) – la nevoie;
- verificare tehnica a aparatelor de joaca / fitnes amplasate pe domeniul public (unitate de masura : buc.) - 1/luna - la solicitarea beneficiarului;
- intretinerea elementelor mobile ale aparatelor de joaca / fitness - la nevoie;
- alte operatiuni necesare;
- pt.lucrari neprevazute ce nu fac obiectul unui tarif, se va folosi tariful orar aprobat.

3. SERVICII/OPERATIUNI DE AMENAJARE SI INTRETINERE A FANTANILOR ARTEZIENE

- punerea in functiune a fantanilor si a bazinelor (lei/buc) – 1/an;
- trecerea in conservare a fantanilor si a bazinelor (lei/buc) – 1/an;
- intretinerea fantanilor si a bazinelor (lei/buc) – 1/luna;
- supravegherea fantanilor si a bazinelor (lei/buc) – se efectueaza zilnic intre orele 10:00 - 22:00;
- alte operatiuni necesare;
- pt.lucrari neprevazute ce nu fac obiectul unui tarif, se va folosi tariful orar aprobat.

4. SERVICII/OPERATIUNI DE AMENAJARE SI INTRETINERE A SISTEMELOR DE IRIGATII SI/SAU COMPONENTE ALE ACESTORA

- punerea in functiune a instalatiei de aspersoare (unitatea de masura: 100 m) – 1/an;
- trecerea in conservare a instalatiei de aspersoare (unitatea de masura: 100 m) – 1/an;
- verificarea si reglarea instalatiei de aspersoare (unitatea de masura: 1 ora/1000 m) – 3/saptamana.
- alte operatiuni necesare;
- pt.lucrari neprevazute ce nu fac obiectul unui tarif, se va folosi tariful orar aprobat.

5. SERVICII/OPERATIUNI DE AMENAJARE SI INTRETINERE A MOBILIERULUI STRADAL

- montat corturi ;
- demontat corturi;
- montat stalpi de protectie;
- montat gard metalic bordurat(h=1000mm)nou;
- montat gard metalic bordurat(h=500mm)nou;
- reparat gard metalic bordurat existent(sudarea platbandei);
- reparat gard metalic bordurat existent(inlocuirea platbandei);
- montarea platbandei la gardul metalic existent;
- reparat gard metalic(de orice inaltime);
- inlocuire panou plasa bordurata(h=1000);
- inlocuire panou plasa bordurata(h=500);
- vopsit platbanda si stalp gard metalic bordurat;
- vopsirea elementelor din fier (suporti banci);
- zidarie din beton pentru protejarea taluzului;
- confectionat si montat mobilier lemn (pergole, jardiniere, trafoare, elemente de ancorat arbori, foisoare, etc.);
- amenajare pardoseli antitrauma (tartan);
- repararea suprafetelor antitrauma turnate;
- repararea suprafetelor antitrauma din placi;
- reparatie suprafata din beton aflata in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajarilor;
- reparatie suprafata din pavele aflata in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajarilor;
- reparatie suprafata din beton amprentat aflat in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajarilor;
- reparatie zidarie din caramida;
- reparatie zidarie din beton;

- inlocuire borduri mari deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si amenajarilor;
- inlocuire borduri mici deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si amenajarilor ;
- reparatii/inlocuire elemente din lemn deteriorate la pergole, banci, jardiniere, suport cosuri, elemente protectie arbori;
- montarea obiectelor de mobilier din lemn recuperate (pergole, jardiniere, foisoare, etc.);
- prestarea de servicii/operatiuni ce necesita forta de munca/manopera- muncitor necalificat(altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini);
- alte operatiuni necesare;
- pt.lucrari neprevazute ce nu fac obiectul unui tarif, se va folosi tariful orar aprobat.

6. OPERATIUNI TRANSPORTURI

7. PRESTAREA DE SERVICII/OPERATIUNI CE NECESITA FORTA DE MUNCA/MANOPERA - MUNCITOR NECALIFICAT (ALTELE DECAT CELE INCLUSE IN OPERATIILE CARE FAC OBIECTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI)

Fata de cele mentionate mai sus, operatorul va executa toate operatiunile necesare, in vederea executarii lucrarilor solicitate .

Propunem astfel, pe langa operatiunile zilnice de intretinere si curatenie, urmatorul volum de lucrari si achizitii, pentru anul 2022:

LUCRARI :

- plantare de material floricol (diverse soiuri) - peste 200 000 buc.;
 - gazonarea suprafetelor prin însământare sau cu rulouri;
 - vopsire /revopsire gardulete metalice, stâlpi și platbanda protectie;
 - montat /demontat, transport, reparat si remontat sau inlocuit gard bordurat in stare buna sau deteriorat;
 - montat platbandă metalică de protecție la gardul bordurat – la nevoie;
 - montat / demontat mobilier stradal (banci, cosuri de gunoi, pergole, gardulete);
 - plantat bulbi (60 000 buc);
 - refacerea scuarurilor si parcurilor de pe raza municipiului (acolo unde este cazul) prin scoaterea gardului viu, arborilor si arbustilor, prin refacerea imprejmuirilor, completarea cu strat de pamant pana la planietate, imbogatirea solurilor cu ingrasaminte specifice, gazonare si plantare diverse soiuri, dupa caz.
- taiere copaci uscati sau periculosi;
 - scoatere cioturi (trupini +radacini);
 - taiere de corectie arbori;
 - taiere ornamentala gard viu pe toate cele trei fete;
 - toaletare / doborare, arbori și arbusti;
 - lucrări intretinere flori, trandafiri - plivit, prășit, tăieri de primavara, dezmusuroitul si toamna musuroitul;
 - lucrari intretinere/salubritate spatii verzi - zilnic;
 - combaterea agentilor daunatori la flori - ori de cate ori este nevoie;
 - lucrări intretinere balustradă metalică;
 - plivit gazon ;
 - plivitul si sapalugitul rabatelor de flori;

- tunderea ornamentala a arbustilor forme izolate;
- cosirea zonelor verzi;
- defrisarea boschetilor unde se impune acest lucru;
- amenajare spatii gazonate noi si rabate flori noi;
- administrat îngrășăminte chimice complexe specifice pentru gazon, rășinoase, arbori, arbuști , flori, etc.;
- erbicidare alei, trotuare si spatii inburuienate – ori de cate ori este nevoie/an;
- lucrari specifice sezonului rece, desfasurate in functie de evolutia temperaturilor si a precipitatiilor;
- lucrari de reparatii si intretinere si montare mobilier urban;
- lucrari de reparatii si intretinere sisteme de irigatii;
- lucrari de reparatii si intretinere fantani arteziene;

Toate lucrarile specificate vor fi realizate prin executarea operatiunilor standard corespunzatoare, aferente fiecareia dintre ele, la care se adauga operatiunile necesare intretinerii unui nivel optim al vitalitatii si aspectului plantelor si gazonului existent, cum ar fi copilitul, udatul, prășitul, plivitul, tundere, administrare ingrasamant chimic si tratamente fitosanitare, etc.

ACHIZITII NECESARE:

- 440 baloti turba si toate ingrasămintele si stimulentii necesari si aferenti acestei cantitati de turba precum si ingrasămintele si stimulente aferente suprafetelor gazonate, rabatelor de flori, rășinoaselor, erbicid pentru alei etc, bulbi lalele 20.000 buc. , bulbi zambile 20.000 buc. , bulbi narcise 20.000 buc.,,rasaduri diverse (muscate, sulfinia, tagetes, salvia, begonia, petunii, cineraria, canna cannova, etc.) si rasaduri bienale (panselute sau viola, miozotis, bellis etc.) 200.000 buc.,trandafiri , samanta gazon soare , umbră , rulou de gazon – functie de necesitate , arbori , gard viu si arbussti - la comandă, ghivece diverse marimi, plasa de gard bordurat , vopseluri diverse culori, material lemnos finisat si nefinisat (scanduri , lanteti , barne) - diverse lungimi si grosimi – la comandă , ciment , nisip si diverse sorturi la comanda, cornier 25x25- pentru protectie gard, teava rentagulara 40x20x2, suruburi de la M6 pana la M16, holsuruburi cu dibluri de la D=6 pana la D=12, autoforante diverse dimensiuni, var, tabla, fier beton diverse diametre, plasa rabit, sarma, pavele, borduri, platbanda 30x3 la comanda. La mobilier urban, locuri de joaca, sisteme de irigatii si fantani arteziene se vor achizitiona repere si subansamble in functie de constatarile efectuate pe domeniul public si cu acordul beneficiarului.

OBIECTIVE 2022:

- Amenajare scuar str. Pitesti inclusiv sistem de irigat;
- Amenajare scuar str. Cornisei inclusiv sistem de irigat;
- Amenajare parculet Catedrala inclusiv sistem de irigat;
- Amenajare spatiu verde din str. M Eminescu de langa fosta cladirea a BNR inclusiv sistem de irigat;
- Amenajarea spatiului verde de la intersectia str. Vintila Voda cu str. George Poboran inclusiv sistem de irigat;
- Amenajare spatiu verde si scarile din fata bl.M1, str. Independentei, intersectie cu b-dul.N. Titulescu;
- Amenajare spatiu verde din fata bl.5, 7, 9 si bl.13, b-dul N.Titulescu inclusiv sistem de irigat;
- Amenajare spatiu verde din zona str. Nicolae Iorga, Aleea Cazarmii si Artileriei inclusiv sistem de irigat;
- Amenajare spatiu verde de pe b-dul. A.I.Cuza din fata bl. D6-D9, D11-D14, D17-D18 si in fata bl.1-bl.3;

- Sisteme de irigație str. Unirii - Lalelelor - Crisani;
- Amenajare parcului de cartiere / spatii verzi;
- Amenajare locuri de joacă;
- Reparare fântâni arteziene;
- Executat sisteme de irigație.

Pentru executarea lucrărilor solicitate de către beneficiar, operatorul poate achiziționa și alte produse/materiale necesare, la solicitarea/cu acordul beneficiarului.

Planul de lucrări s-a realizat ținându-se cont de condițiile prevăzute în contract și de necesitatea pe termen scurt și mediu a municipiului, din punct de vedere al mediului ambianțial și al amenajării peisagistice.

Există posibilitatea reală de apariție a necesității suplimentării/diminuării numărului de operațiuni efectuate în anumite intervale de timp, iar acestea pot fi determinate de evoluția temperaturilor, a precipitațiilor, a factorilor biologici necontrolabili (invazii de dăunători, propagare boli specifice), a intemperiilor, a secetei, etc .

Toate cantitățile de mai sus se pot corecta în funcție de necesități și de prevederile bugetare existente.

Efectuarea lucrărilor va fi executată conform programului lunar aprobat de beneficiar. Fata de lucrările menționate mai sus operatorul va executa și alte sarcini solicitate.

**Președinte de ședință,
BRĂTOI Eufrosina**

